



No ensejo da entrega das unidades do *ED. CALLE DUE*, construído pela **LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentamos o *Manual de Uso e Manutenção do Imóvel*, leia-o com atenção, pois ele é seu guia de referencia de como tratar seu novo imóvel, das garantias, soluções de problemas, manutenção, e principalmente, de como deixar seu imóvel bem tratado e valorizado.

PREZADO CLIENTE

O objetivo deste Manual é familiarizá-lo com o imóvel que você acaba de receber. Ele contém instruções que permitirão conhecer todo um conjunto de informações e recomendações sobre a organização do condomínio, o processo construtivo e os cuidados a serem adotados por você para a conservação do imóvel. Recomendamos ler atentamente este Manual, onde poderá ser encontrado, entre outros, esclarecimentos sobre como proceder em casos de revisões, vistorias, manutenção de garantia e manutenções preventivas que aumentarão a vida útil dos seus componentes e possibilitarão a plena e satisfatória utilização do imóvel.

Colocamos nossa empresa à sua disposição para qualquer esclarecimento complementar que se faça necessário.

Cordialmente,
LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.



1 - APRESENTAÇÃO	05
1.1 - Finalidade do manual	05
1.1.1 - <i>Recomendações gerais</i>	05
2. CERTIFICADO DE GARANTIA	06
2.1 - Garantia de construção	06
2.1.1 - <i>Objeto da garantia</i>	06
2.1.2 - <i>Termo inicial</i>	06
2.1.3 - <i>Prazos para garantia</i>	06
2.1.4 - <i>Condições especiais</i>	07
2.1.5 - <i>Condições de exclusões das garantias</i>	08
2.1.6 - <i>Vencimento da garantia</i>	08
2.1.7 - <i>Cancelamento das garantias</i>	08
2.1.8 - <i>Termo transação que empresta à garantia outorgada aceita</i>	08
3. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	09
3.1 - Como solicitar o D.A.T.	09
3.2 - Como proceder	09
4. SERVIÇOS EXECUTADOS	10
4.1 - Fundações	10
4.2 - Alvenaria	11
4.3 - Instalações e equipamentos do prédio	11
4.3.1 - <i>Instalações elétricas</i>	11
4.3.2 - <i>Instalações hidráulicas</i>	13
4.3.3 - <i>Instalações de esgoto e águas pluviais</i>	15
4.3.4 - <i>Instalações de gás</i>	16
4.3.5 - <i>Instalações de telefone</i>	17
4.3.6 - <i>Elevadores</i>	17
4.3.7 - <i>Segurança contra incêndio e pânico</i>	20
4.3.8 - <i>Compactador de lixo</i>	23
4.3.9 - <i>Antena coletiva de TV</i>	23
4.3.10 - <i>Aparelho de Interfone</i>	23
4.3.11 - <i>Sistema de Reuso de Águas Cinza</i>	23
5. CUIDADOS PREVENTIVOS	24
5.1 - Como conservar seu apartamento	24
5.1.1 - <i>Instalações hidro sanitárias, louças e metais</i>	24
5.1.2 - <i>Impermeabilização e rejuntamento (vedação)</i>	27
5.1.3 - <i>Limpeza da cozinha</i>	28
5.1.4 - <i>Revestimentos cerâmicos</i>	29
5.1.5 - <i>Teto de gesso</i>	29

5.1.6 – Sistema de aquecimento de água _____	30
5.1.7 - Vidros _____	31
5.1.8 - Uso da lixeira _____	31
5.1.9 - Combate ao cupim _____	31
5.1.10 - Esquadrias e caixilhos _____	31
5.1.11 - Pintura das paredes e tetos _____	32
5.1.12 - Vazamento nas instalações de gás _____	32
5.1.13 - Fechaduras _____	32
5.1.14 - Instalações elétricas _____	33
5.1.15 - Instalações especiais _____	34
5.1.16 - Mármore e granitos _____	38
5.1.17 - Esquadrias de madeira e madeiras em geral _____	38
5.1.18 - Rodapé laminado em madeira _____	38
5.1.19 - Seguro obrigatório do imóvel _____	38
5.1.20 - Antenas e interfones _____	39
5.1.21 - Padrões estéticos do condomínio _____	39
5.2 - Cuidados especiais _____	39
5.2.1 - Reservatórios de água _____	39
5.2.2 - Escadarias e circulações _____	39
5.2.3 - Ralos _____	39
5.2.4 - Extintores _____	39
5.2.5 - Trincas e fissuras - causas e soluções _____	39
5.2.6 – Mofo _____	40
5.3 - Contratos de manutenção _____	40
5.4 - Chaves _____	40
5.5 - Recomendações específicas _____	40
5.6 - Observações gerais _____	40
5.7 - Instruções úteis _____	41
6 - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E ACABAMENTOS _____	41
6.1- Equipamentos _____	41
6.1.1 - Elevadores _____	41
6.1.2 - Ensacador _____	41
6.1.3 - Elevador de deficiente _____	41
6.1.4 - Bombas de recalque (Água Potável) _____	41
6.1.5 - Bomba Águas Servidas _____	42
6.1.6 – Telefones _____	42
6.1.7- Portões de garagem _____	42
6.1.8- Antena coletiva de televisão _____	42
6.1.9 - Intercomunicação de acesso ao prédio _____	42
6.2 – Instalações _____	42
6.2.1 - Elétricas _____	42
6.2.2 - Hidráulicas _____	42
6.2.3 - Esgoto _____	42



6.2.4 - Instalação de gás _____	43
6.3 - Acessórios e descrições _____	43
6.3.1 - Equipamentos contra fogo _____	43
6.3.2 - Ferragens para esquadrias _____	43
6.3.3 - Vidros _____	43
6.3.4 - Metais sanitários _____	43
6.3.5 - Louças sanitárias _____	44
6.3.6 - Esquadrias de madeira - portas _____	44
6.3.7 - Esquadrias de alumínio _____	44
6.4 - Acabamento das partes privativas _____	44
6.4.1 - Pavimento tipo - apartamentos _____	44
6.5 - Acabamento das partes comuns _____	46
6.5.1 - Escadas e antecâmara _____	46
6.5.2 - Pavimento subsolo _____	46
6.5.3 - Pavimento semi-enterrado _____	46
6.5.4 - Pavimento térreo _____	46
6.5.5 - Garagens _____	47
6.5.6 - Pavimento tipo _____	47
6.5.7 - PUC (Área de Lazer) _____	48
6.5.8 - Telhado _____	51
6.6 - Fachadas principais _____	52
7 - IDENTIFICAÇÕES DOS QDL'S _____	52
8 - PRINCIPAIS FORNECEDORES E TÉCNICOS _____	61
9 - TERMO DE RECEBIMENTO DE CHAVES E PROJETOS _____	65
10 - PRINCIPAIS CUIDADOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O SEU IMÓVEL _____	66
11 - COMUNICADO SOBRE O FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) _____	67

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - Finalidades do manual

A **LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, na qualidade de construtora e incorporadora oferece com o presente manual do proprietário uma série de orientações e esclarecimentos ao síndico e aos proprietários do *ED. CALLE DUE*. A finalidade principal deste manual é facilitar o conhecimento dos principais materiais, instalações e equipamentos, além de transmitir recomendações para seu uso e conservação, com vistas à boa manutenção das dependências e equipamentos de propriedade e uso comum e, bem assim, das unidades autônomas.

A observação destas orientações e sugestões será fundamental para o perfeito funcionamento do edifício, evitando assim problemas futuros que venham causar a diminuição da sua vida útil.

Leia com especial atenção o *Capítulo 2 - CERTIFICADO DE GARANTIA*, cuja eficácia perante **LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, dependerá da correta observância desse Manual, conforme previsto no *item 2.1.5.3*.

1.1.1 - Recomendações gerais

O manual de uso e manutenção do imóvel atende ao dispositivo legal da *NBR 5671 da ABNT* e tem o propósito de fornecer informações técnicas sobre o funcionamento, manejo e manutenção do imóvel, poupar seu proprietário e usuário de transtornos e despesas desnecessárias, além de capacitá-lo a efetuar pequenos reparos.

O imóvel é constituído de uma série de materiais heterogêneos que estão sujeitos a desgaste, mesmo com o uso normal. De sua conservação depende o aumento de sua vida útil.

O uso inadequado das instalações e/ou dos equipamentos poderá dar causa a despesa extraordinária e/ou perda da garantia. A partir da entrega do imóvel a responsabilidade pela sua conservação é inteiramente do seu proprietário, não obstante as garantias legais que lhe são asseguradas.

A construtora vistoriou o imóvel, tendo testado o funcionamento de todas as instalações e equipamentos antes de considerá-lo concluído. No entanto, é possível que algum pormenor ainda mereça ser retocado. Para tanto, é importante que você proceda à cuidadosa revisão do imóvel. Relacionem no termo de vistoria, todas as irregularidades que em sua opinião, possam comprometer a qualidade do seu imóvel.

2 - CERTIFICADO DE GARANTIA

2.1 - Garantia de construção

O *ED. CALLE DUE* foi construído pela **LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, dentro dos melhores padrões de engenharia, visando proporcionar segurança e conforto aos adquirentes. Todos os materiais e equipamentos foram adquiridos dos melhores fabricantes.

2.1.1 - Objeto da garantia

A LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. concede a garantia para a construção dos apartamentos e partes comuns do *ED. CALLE DUE*, nos termos referidos neste Manual de Uso e Manutenção do Imóvel.

2.1.2 - Termo inicial

2.1.2.1 - O início para os prazos aqui fixados, salvo disposição legal ou regulamentar em contrário, se consta do "Termo de Vistoria" ou do "Aceite", valendo o que ocorrer em primeiro lugar.

2.1.2.2 - Caberá ao proprietário ou síndico, notificar através de pedido de reparo, em formulário próprio na sede da construtora ou através do site <http://www.lrm.com.br/assistencia/> (conforme item 3.2 alíneas a), a fim de fazer prova de que o defeito ocorreu nos prazos de instruções para o uso e manutenção aqui indicados.

2.1.3 - Prazos para garantia

2.1.3.1 - Por 05(cinco) anos:

- Estrutura

2.1.3.2 - Por 03 (três) anos:

- Impermeabilizações.
- Revestimento de fachadas solto.

2.1.3.3 - Por 02 (dois) anos:

- Trincas na massa do emboço.
- Vazamentos internos (junções, ralos, válvulas, etc.).
- Azulejos, cerâmicas, tacos e pisos soltos.

2.1.3.4 - Por 01 (um) ano:

- Cubas de pias ou lavatórios soltos.
- Portas empenadas.
- Acertos e vedações nas esquadrias (janelas).
- Eletrodutos obstruídos.
- Rejuntamento de azulejos.

- Portais, alisares e rodapés trincados, e ou empenados.
- Instalações elétricas em geral.
- Fissuras na massa de acabamento (pintura).

2.1.3.5 - Por 06 (seis) meses:

- Entupimento de tubulações hidráulicas e de esgoto.
- Peças soltas de instalações.
- Trincos, maçanetas e fechaduras.
- Regulagem de válvulas.
- Piso com caimento inadequado.
- Rejuntamento de pias, vasos e pisos.
- Vazamentos nas partes hidráulicas.
- Mau cheiro (ralo sem tampa).
- Manchas ou defeitos de pinturas ou revestimentos, posteriores ao *Termo de Vistoria*.
- Esquadrias.
- Refluxo de espuma e/ou água (máquina de lavar).

2.1.3.6 - Na vistoria:

- Azulejos e cerâmicas com tonalidades diferentes, esmalte trincado ou gretado.
- Louças sanitárias quebradas ou rachadas.
- Vidros quebrados, rachados ou manchados.
- Pinturas em geral, manchadas.
- Esquadrias manchadas.
- Peças danificadas.
- Acabamento dos metais.
- Mármore ou granitos, trincados ou manchados.

2.1.4 - Condições especiais

2.1.4.1 - Se houver a comprovação de defeitos em peças, materiais ou equipamentos e observados os conceitos legais de acordo com a *lei nº 8078/90 (CDC artigo 14, parágrafos 1º e 2º)*, essas serão substituídos pela LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. sem custo para o cliente.

2.1.4.2 - Quando algum material ou equipamento instalado em seu imóvel, de acordo com o seu fabricante, oferecer uma garantia maior do que a garantia aqui prevista, esta prevalecerá sobre este Termo, devendo então o pedido de reparo ser, neste caso, diretamente dirigido ao fabricante.

2.1.4.3 - Na hipótese de substituição de alguma peça, a peça defeituosa será de propriedade da LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., ou do fabricante quando este executar o reparo e promover a substituição.

2.1.5 - Condições de exclusões das garantias

2.1.5.1 - A execução pelo proprietário ou pelo síndico, de obras, benfeitorias ou modificações em geral sem prévia anuência da LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

2.1.5.2 - Imposição de cargas (peso), superiores por m² à previsão do *Projeto Estrutural*, devendo ser, em caso de dúvida, ouvida a LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., ou diretamente o profissional responsável pelo cálculo estrutural.

NBR. 6120

Ed. Residenciais: dormitórios, sala, cozinha e banheiro (sobrecarga de 150kg/m²)

Ed. Residenciais: despensa, área de serviço e lavanderia (sobrecarga de 200kg/m²)

2.1.5.3 - Comprovado o descumprimento das instruções constantes neste Manual, ou qualquer ação ou omissão do alegado defeito, ressalvando apenas o desgaste pelo uso.

2.1.6 - Vencimento da garantia

2.1.6.1 - Por decurso de prazo, salvo quando a reclamação não for atendida pela LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., e devidamente formalizada em momento oportuno, através de pedido de reparo, ficando prorrogada a garantia pelo restante do prazo contado da conclusão da reparação.

2.1.7 - Cancelamento das garantias

2.1.7.1 - A modificação ou alteração na parte estrutural e das instalações do apartamento, impermeabilização, esquadrias, piso, etc.

2.1.7.2 - Danos que sejam resultantes da inadequada utilização, da má conservação e da falta de manutenção através de mão de obra não credenciada, nas instalações e equipamentos do imóvel.

Nota: A partir do momento da entrega das chaves, ou, antes disso, em casos devidamente comprovados, a responsabilidade pela conservação do mesmo, será inteiramente do proprietário, independentemente das garantias que aqui assumimos.

2.1.8 - Termo de transação que empresta à garantia outorgada aceita

Considerando que:

10) é condição expressa pela validade da presente garantia a fiel observância do presente Manual do proprietário enunciado de forma clara e objetiva, conforme exige no *art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90)*;

20) a garantia contratual está também consagrada no *Código de Defesa do Consumidor* com benefício complementar (*art.50*), e que só se implementará mediante o compromisso de basearem, as partes, suas reclamações e defesas, no referido documento de garantia, em suas cláusulas e condições, na sua eficácia e nos casos de exclusão.

Acordam que em respeito ao objetivo deste Certificado, de prevenir discussões ou litígios futuros, definido com objetividade e transparência diretas e obrigações. É preciso também valorizar esse documento, como fonte de direitos e obrigações decorrente da presente aquisição imobiliária, e, Civil, querem as partes emprestar a esse documento, EFICÁCIA DE TRANSAÇÕES, PARA FIXAR O COMPROMISSO DE NELE BASEAREM SUAS EVENTUAIS PRETENSÕES E DEFESAS, E COM EFEITOS PREVISTOS NO ART. 1030 DO MESMO CÓDIGO.

Segue para conhecimento, as transcrições dos dispositivos legais citados:

Art. 14 da Lei 8078 (Código do Consumidor)

O fornecedor de serviço, responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados a consumidores por defeitos relativos, à prestação de serviço. Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 15 (Lei 80-78/90)

A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito.

Art. 1025 do Código Civil:

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem litígios mediante concessões mútuas.

Art. 1030 do Código Civil:

A transação produz entre as partes efeitos de coisas julgadas e só se rescinde por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

3.1 - Como solicitar o D.A.T.

O *Departamento de Assistência Técnica - DAT* - se destina a atender dentro da garantia as solicitações de reparos nos imóveis construídos pela LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., observando o seguinte:

3.1.1 - O Atendimento para as partes privativas será solicitado pelo proprietário ou seu representante legal.

3.1.2 - O atendimento para as partes comuns será solicitado pelo síndico.

3.2 - Como proceder

Serão observadas as seguintes regras no que tange a realização de reparos:

a) o proprietário solicitará a intervenção do *Departamento de Assistência Técnica*, através de "*Pedido de Reparo*", que deverá ser preenchido na sede da construtora, em duas vias (uma do cliente, outra da construtora), especificando pormenorizadamente a natureza e a origem do defeito ou pelo formulário existente no site da empresa <http://www.lrm.com.br/assistencia/>.

A LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. ESCLARECE, PARA PREVENIR DÚVIDAS OU CONTROVÉRSIAS, QUE TODAS AS COMUNICAÇÕES DEVERÃO SER SEMPRE FEITAS POR ESCRITO,



ATRAVÉS DE "PEDIDO DE REPARO", QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO NA SEDE DA CONSTRUTORA, EM FORMULÁRIO APROPRIADO E FORNECIDO POR ESTA, OU PELO FORMULÁRIO DISPONÍVEL NO SITE DA CONSTRUTORA [WWW.LRM.COM.BR](http://www.lrm.com.br) <http://www.lrm.com.br/assistencia/>.

- b) no prazo de *05 (cinco) dias úteis*, um técnico da construtora entrará em contato com o proprietário no endereço ou telefone fornecido no "*Pedido de Reparo*", e marcará uma data para vistoria do defeito reclamado, que deverá ser realizada dentro de *15 (quinze) dias* da data do "*Pedido de Reparo*";
- c) se o defeito não decorreu do mau uso da unidade ou de suas instalações, equipamentos, componentes e acessórios, ou, ainda, da ação de terceiros, a construtora promoverá os reparos necessários, no prazo estipulado em um "*Termo de Vistoria*", preenchido pelo técnico da construtora e assinado pelo proprietário;
- d) os serviços de reparação dos defeitos somente poderão ser executados pela construtora, pela assistência técnica do fabricante ou profissional pôr ele, devidamente autorizado, sob pena de perda da garantia;
- e) por ocasião da entrega dos reparos, haverá uma segunda vistoria onde será constatado a eficiência da manutenção realizada, e o proprietário dará quitação dos serviços através do site da LRM.

IMPORTANTE:

NÃO SERÃO CONSIDERADOS OS PEDIDOS PARA VISTORIA E REPAROS FEITOS VERBALMENTE, POR TELEFONE, ENFIM, QUALQUER OUTRO MEIO QUE NÃO O PREENCHIMENTO DO "PEDIDO DE REPARO" DISPONÍVEL NA SEDE DA LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA OU A SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM SEU SITE NA INTERNET.

Somente em caso de **emergência** a solicitação poderá ser feita por telefone (2622-1113) e posterior formalização.

4 - SERVIÇOS EXECUTADOS

4.1 - Fundações

O *ED. CALLE DUE* possui fundações do tipo indireta. Em razão desta característica construtiva, devem-se evitar escavações próximas às mesmas, bem como sobrecargas nos pisos e outros elementos. A estrutura é construída em concreto armado, não sendo admissível à retirada total ou parcial de pilar, viga e ou laje, bem como submetê-la a sobrecargas não previstas no projeto original. Portanto no caso de você vir a dispor o seu apartamento com equipamentos ou materiais de peso elevado, será necessário fazer uma consulta ao projetista estrutural do empreendimento (o telefone e endereço do profissional estarão à disposição, para possíveis consultas no próprio manual, capítulo 8).

4.2 - Alvenaria

As alvenarias foram executadas em blocos de cerâmica vazados, devendo-se adotar os seguintes cuidados:

- Não retirar, parcial ou totalmente, uma parede de alvenaria, sem prévia consulta ao construtor para a orientação quanto a segurança estrutural, passagem de canalização, vigas invertidas, impermeabilizações, etc.
- Ao colocar pinos de sustentação para elementos a serem pendurados nas paredes, verificar se a alvenaria resiste ao peso deste elemento (em tijolos furados tal cuidado é indispensável), assegurando-se de que não haverá agressão a tubulações embutidas na parede.
- Não use prego e martelo, e sim, furadeira e buchas especiais.

4.3 - Instalações e equipamentos do prédio

4.3.1 - Instalações elétricas

As instalações elétricas do *ED. CALLE DUE* estão dimensionadas e executadas dentro do que estabelecem as *Normas Técnicas* vigentes na *ABNT*, em suas normas específicas, e das instruções da *Concessionária de Serviços de Eletricidade*, com adoção de fatores de economia indicados no regulamento para fornecimento de energia elétrica em baixa tensão.

No município de Niterói a concessionária de serviços de eletricidade é a *Enel*. O atendimento ao público consumidor é feito na Avenida Visconde do Rio Branco - Centro.

4.3.1.1 - Alimentação do prédio

A energia elétrica é fornecida pela *Enel* em corrente alternada trifásica através de cabos elétricos e compostos de uma parte externa e outra interna. A parte externa (conhecida como ramal externo), entre a rede subterrânea e o limite do prédio é de propriedade da *Enel*. A parte interna (conhecida como ramal interno), entre o limite do prédio e o Medidor Geral são de propriedade do condomínio.

4.3.1.2 - Medidores de serviço e medidor dos apartamentos

Chamado também, normalmente, de "PC". Está localizado no térreo e dispõe de instalações e dispositivos elétricos adequados às exigências da concessionária e da boa segurança do condomínio.

Neste compartimento, os cabos do ramal interno ligam-se ao barramento que alimenta as cargas dos apartamentos e de serviço do prédio, passando antes, respectivamente, pelo Geral e Medidor de Serviço.

É de responsabilidade da administração do condomínio manter as instalações deste compartimento em perfeito estado e não permitir que pessoas estranhas e não autorizadas pelo síndico entrem neste local.

4.3.1.3 - Geral

É o dispositivo elétrico de segurança que tem a finalidade de desligar somente a alimentação dos apartamentos e áreas comuns, evitando, com isso, maiores conseqüências como incêndio provocado por falhas (acidentes ou negligencia) nas instalações elétricas das casas. A chave é desligada quando existir uma sobrecarga no circuito do prédio.

4.3.1.4 - Distribuição interna de energia

Do Medidor de Serviço saem os cabos que alimentam, separadamente, as cargas dos circuitos elétricos de serviço do prédio e dos apartamentos; sendo os circuitos providos de dispositivos de proteção (disjuntores) contra falhas e para facilitar a manobra de ligação ou corte de energia. As cargas de serviço correspondem ao consumo de energia necessária ao funcionamento das bombas, iluminação, etc., das partes comuns do condomínio. Suas ligações e distribuição são feitas através dos disjuntores e do medidor de serviço localizados no compartimento do Medidor Geral. As cargas dos apartamentos são distribuídas nos compartimentos de medidores, através dos quadros próprios, que são alimentados pelos cabos ligados ao ramal interno, no "PC".

Os medidores dos Apartamentos destinam-se a distribuir alimentação para os apartamentos e a abrigar os respectivos quadros de ligação, onde estão instalados os medidores e a chave geral de proteção e desligamento de suas instalações elétricas. Esta chave geral é um dispositivo termomagnético, do tipo tripolar (seccionamento nas três fases) com capacidade nominal de corrente dimensionada em função da carga dos apartamentos (consulte com o síndico as plantas de instalações elétricas, fornecidas pela construtora, para maiores detalhes). De cada um dos quadros de medidores seguem quatro cabos para o quadro de distribuição de cada apartamento, aonde vão se distribuir em circuitos elétricos protegidos por disjuntores. Os medidores totalizam o número de quilowatts-horas (kWh) que as instalações consumiram da concessionária. Eles são destinados aos apartamentos que possuem circuitos trifásicos (03 fases e 01 neutro). O fornecimento e a ligação dos medidores estão sob a responsabilidade da concessionária, que atenderá mediante solicitação na agência, ou por telefone, feita pelo responsável de cada apartamento.

4.3.1.5 - Quadro de distribuição do apartamento

Está localizado na cozinha do apartamento. É denominado, simplesmente, por quadro de distribuição de luz (Q. D. L). Tem a finalidade principal de proteger e distribuir a energia elétrica para os diversos pontos de luz e tomadas dos aparelhos das dependências do apartamento. O quadro dispõe de disjuntores termomagnéticos dimensionados em função das cargas previstas para cada circuito, não devendo, por isso, substituí-los sem que se conheça as condições originais dos projetos.

Para maiores esclarecimentos sobre a distribuição de cargas dos circuitos dos apartamentos consulte as plantas (formato Auto-Cad) de instalação disponíveis no Manual do Proprietário (Incluso no CD).

4.3.1.6 - Disjuntores

A sua finalidade primordial é proteger o circuito contra o excesso de carga (corrente acima do projetado) ou curto-circuito em qualquer das partes, desligando-se automaticamente, com religação manual.

O excesso de carga pode ser ocasionado pelo uso de aparelhos ou lâmpadas ligadas ao mesmo circuito, com potência total superior ao dimensionado para o trabalho normal do disjuntor.

4.3.1.7 - Tomadas de ligação

As tomadas estão posicionadas nos pontos mais adequados, uma vez que são saídas de conveniência para alimentação de pequenos aparelhos móveis. A carga máxima de cada circuito é calculada considerando-se genericamente, uma potência de 100 watts por tomada, exceto aquelas de uso específico previstas no projeto, tais como ar condicionado, máquina de lavar, geladeira, forno de microondas, etc.

Obs.: Antes da instalação de qualquer equipamento consulte o manual do fabricante do mesmo, identificando a carga de consumo, juntamente com o quadro de cargas e plantas. Caso a carga do equipamento ultrapasse o estipulado no projeto, consulte um técnico para nova instalação.

4.3.1.8 - Atenção

- É sempre importante verificar se a carga do aparelho a ser instalado não sobrecarregará a capacidade da carga elétrica da tomada e da instalação (fiação e disjuntores). Evite a utilização de benjamins (dispositivos que ligam vários aparelhos em uma só tomada), pois eles provocam sobrecargas.
- Quando são instalados armários próximos às tomadas, é comum, recortar a madeira e instalar tomadas no próprio armário. Nesse caso, é preciso que o isolamento seja perfeito e que o fio utilizado seja compatível com a instalação original.
- Em caso de incêndio, desligue os disjuntores do Q.D.L.
- Qualquer modificação na parte elétrica deverá ser promovida por um profissional da área, assim como as instalações de aparelhos, por técnicos habilitados. Procure para estas eventuais modificações ou manutenções um técnico realmente habilitado, pois a construtora não se responsabilizará por danos provocados por estes profissionais, habilitados ou não.

4.3.2 - Instalações hidráulicas

As instalações hidráulicas foram executadas em estrita obediência às normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - e da concessionária de serviços públicos, conforme projeto aprovado.

4.3.2.1 - Abastecimento de água

O fornecimento de água do *ED. CALLE DUE* é feito pela *ÁGUAS DE NITERÓI*, que abastece o bairro através das redes próprias de alimentação. A alimentação de

água no prédio é feita a partir do ramal predial ligado ao hidrômetro situado na calçada.

4.3.2.2 - Alimentação dos reservatórios de água

A partir do hidrômetro a água vai para o reservatório inferior (cisternas), localizados no subsolo. A água é recalçada da cisterna para os reservatórios superiores por meio de canalização ligada à bomba de recalque.

4.3.2.3 - Reservatórios

Tem a capacidade prevista para atendimento ao consumo padrão do condomínio, conforme a regulamentação da *ÁGUAS DE NITERÓI*, com suas capacidades indicadas nas plantas incluídas no CD fornecido à administração do condomínio.

4.3.2.4 - Bombas de recalque

São as do tipo multi-estágio acoplada a motor elétrico, com características técnicas apropriadas às instalações do condomínio. Atuam em função dos controladores de níveis, instalados nas caixas d'água superiores e nas cisternas, interligadas ao quadro de força do motor elétrico. Instaladas no compartimento Casa de Bombas de Recalque, no subsolo. Sugerimos a contratação de uma firma especializada, para a manutenção e conservação das bombas, com periodicidade de 06 (seis) meses.

4.3.2.5 - Barriletes

A partir dos reservatórios superiores a água desce por gravidade até o conjunto de registro do barrilete, localizado no *telhado*, que distribui a água para as tubulações das colunas que alimentam os apartamentos. A sua operação e conservação estará sob a responsabilidade da administração do condomínio.

4.3.2.6 - Rede interna dos apartamentos

Todas as instalações hidráulicas dos apartamentos foram executadas com tubulações especiais de PVC distribuídas conforme detalhamento do projeto. Para maiores informações, consulte as plantas de instalação (Auto-Cad) disponíveis no CD. Nelas estão indicadas as linhas de canalização (água fria) e registro de controle de cada apartamento.

4.3.2.7 - Água quente

O aquecimento de água das *unidades tipo* deverá ser feito através da utilização de **aquecedores de passagem a gás GLP** a serem instalados na área de serviço, pelo proprietário, que contratará uma empresa de sua confiança, que instalará e fará as manutenções periódicas necessárias, conforme indicação de projeto que é a seguinte:

OBS.: GOSTARIAMOS DE COMUNICAR A TODOS OS CLIENTES QUE DEVERÃO EQUIPAR SUAS RESPECTIVAS UNIDADES COM AQUECEDORES DE PASSAGEM À GÁS DE EXAUSTÃO FORCADA, DUTO DE 60mm E VAZÃO DE 22,5 litros/min.

4.3.2.8 - Registro de controle

O registro de controle tem a finalidade de interromper o abastecimento de água em alguns trechos ou pontos da instalação hidráulica a fim de permitir reparo ou controle do uso da água. São os seguintes os tipos de registros usuais:

- **Registro de gaveta:** são utilizados com a finalidade de fechar o abastecimento de água, como por exemplo, em barrilete, hidrômetros, redes internas de apartamentos (cozinha, banheiros, etc.) e bombas de recalque.
- **Registro de pressão:** é um derivado do registro de gaveta, porém possui desempenho diferente, permitindo trabalhos com controle de água em posições intermediárias de abertura e fechamento. São usados em chuveiros, banheiros, e filtro de parede.

Obs.: Os registros são peças sensíveis, não devendo ser manuseados abruptamente, nem sujeitos à ação de forças anormais. Nunca se devem pendurar objetos, roupas, suportes, vassouras, etc., nos registros.

4.3.3 - Instalações de esgoto e águas pluviais

As instalações foram executadas de acordo com as normas vigentes e conforme o projeto aprovado na concessionária *ÁGUAS DE NITERÓI*, obedecendo às condições de estética e conveniência do projeto.

Foram utilizados os seguintes materiais:

- Tubulações de esgoto, ventilação e águas pluviais em tubos e conexões de PVC (cloreto de polivinila).
- Desvios horizontais e rede subterrânea em tubos e conexões de PVC.

4.3.3.1 - Captação de esgoto

As instalações de esgoto funcionam no sentido inverso das instalações de distribuição de água potável. As de esgoto recolhem as águas residuais de vários pontos do condomínio, levando-as, por gravidade, até as caixas coletoras no passeio público (rede) da *ÁGUAS DE NITERÓI*.

4.3.3.2 - Distribuição de esgotamento

O esgotamento de águas do condomínio é dividido em tipos distintos:

- a) O esgoto das pias das cozinhas, que conduz às caixas de gordura na calçada, posteriormente para a rede pública.
- b) O esgoto dos vasos sanitários, dirigem-se para as caixas sifonadas na calçada e posteriormente para a rede pública.
- c) O esgotamento dos tanques, máquinas de lavar, chuveiros e lavatórios, seguem para uma estação de tratamento (REUSO) situada no térreo.
- d) Esgotamento de águas servidas do subsolo segue para a rede pública.

e) Esgotamento de águas pluviais coletadas pelos ralos da cobertura do prédio, telhados e varandas dos apartamentos segue para a caixa de retardo com acesso no térreo e posteriormente para a rede pública.

Obs.: Existe uma tubulação de esgoto próprio para máquina de lavar roupa. Recomendamos moderação no uso de sabões com alto poder flocculante, a fim de evitar refluxo de espuma.

Componentes importantes

Fazem parte as seguintes peças:

- **Ralos sanitários:** foram utilizados em seu apartamento dois tipos de ralos: sifonado e seco. Os ralos sifonados são de interligação de diversos pontos e mantêm sempre um nível considerável de água no fundo, formando um selo hidráulico, a fim de evitar que o gás produzido pelo esgoto exale para sua casa.
- **Ralo seco (R):** banheiros e varandas. Os do tipo seco se destinam apenas ao recolhimento de líquido no piso.
- **Ralos sifonados (RS):** banheiros sociais e banheiros suíte.
- **Sifão:** recebe a água servida enviando-a para o esgoto. Está instalado sob a pia da cozinha, dos lavatórios dos banheiros e dos tanques. Deve se fazer periodicamente uma limpeza do sifão, evitando a contaminação e entupimento da rede.

4.3.3.3 - Cuidados especiais

Alguns cuidados devem ser tomados na execução de furos e pancadas efetuadas em paredes ou pisos, e quanto à utilização de ferramentas não apropriadas para o desentupimento de ralos e tubulações. Tais procedimentos poderão causar perfurações, quebra ou deslocamento das juntas da tubulação.

Geralmente, os maiores causadores de entupimento são os detritos maiores que caem no ralo e vão obstruir a passagem de água pela tubulação. Evite, assim, que sejam jogados detritos de varredura nos ralos.

Obs.: Nunca use cabos de vassouras, vergalhões, ou similares para desentupir ralo.

4.3.4 - Instalações de gás

As instalações foram executadas em estrita obediência às normas da *ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas*.

No seu apartamento o gás (G.L.P) é fornecido de um tanque enterrado no térreo. Cada apartamento possui um medidor, situado no hall de elevador, do seu respectivo apartamento. Através deste medidor o condomínio poderá realizar medições periódicas para então cobrar de cada apartamento o valor correspondente ao consumo. Normalmente tais medições são realizadas mensalmente. Leia o manual que acompanha o fogão. Este deve ser ligado ao ponto existente dentro do imóvel. Caso ocorra



vazamento no fogão, não acenda fósforos, não use objetos que produzam faíscas, nem acione interruptores de luz. Feche o registro junto ao medidor, abra as janelas, e comunique o fato à empresa instaladora.

Supergasbrás > tel.: 2677-6464/ 2677-6324

Obs.: A Supergasbrás recomenda que a tubulação seja testada a cada 03(três) anos.

4.3.5 - Instalações de telefone

No seu apartamento já foram instalados pontos de telefone nos quartos com as devidas fiações, conforme projeto aprovado pelas normas de instalações estabelecidas pela *OI*.

4.3.6 – Informações sobre os Elevadores

Este importante equipamento do prédio dispõe no seu sistema de um conjunto de componentes eletromecânicos, eletrônicos e acessórios cujo objetivo primordial é proporcionar segurança e comodidade aos seus usuários. É importante você conhecer:

4.3.6.1 - Legislação

As instalações e a fabricação dos elevadores do prédio estão em perfeito acordo com as exigências técnicas da *Norma Brasileira NBR-NM 207/99 (Projeto, fabricação e instalação de aparelhos de transporte)* da *Associação Brasileira de Norma Técnicas – ABNT*.

4.3.6.2 - Principais componentes

Fazem parte do conjunto de principais componentes de um elevador os seguintes elementos:

- **Cabina:** é presa por cabos de aço a um contrapeso que equilibra o conjunto. Os cabos são apoiados em polias, que são movimentados pelo motor de tração. Tanto a cabina como o contrapeso, deslizam presos a guias de curso.
- **Freio:** atua sempre que a cabina estiver parada. Além disso, é a peça central da mesma em conjunto com o motor de tração.
- **Quadro de comando:** possui o comando lógico de todo o sistema e circuitos de segurança. Neste quadro está o "*cérebro*" do conjunto de onde parte o comando de todas as rotinas de operação do elevador. Comanda o atendimento de chamada, abrir a porta da cabina e destrancar a porta do andar ao chegar, para o carro ao alcançar o andar, trancar todas as portas durante o movimento, impedir que o elevador se mova com qualquer porta aberta ou quanto ultrapassar uma determinada velocidade. Comanda também as operações de emergência (em casos de incêndio ou falta de energia elétrica).
- **Limitador de velocidade:** sempre que a velocidade exceder a velocidade nominal, o elevador é freado nas guias, impedindo acidentes.
- **Fecho eletromecânico:** destinado a travar a porta do pavimento, estabelecendo um circuito elétrico quando a mesma estiver fechada ou travada, e só permitindo sua abertura quando a cabine estiver parada no respectivo pavimento.



- Limite final de curso: são dois - o superior e o inferior - instalados nos extremos do curso da cabine e destina-se a impedir que esta ultrapasse os níveis dos andares mais baixo e mais alto. Ambos atuam de forma a parar a cabine tão logo ocorra qualquer ultrapassagem destes limites.
- Telefone: compõe-se de uma previsão para um sistema de intercomunicação entre a cabina e a portaria.
- Indicador de posição dentro das cabinas: na parte superior da botoeira existe um indicador de posição numérica para orientar os passageiros quanto à posição da cabina em relação aos pavimentos.
- Alarme nas cabinas e campainhas na portaria: é o conjunto de campainhas instaladas na sala de administração do prédio, conjugadas com os respectivos botões de alarme da cabina.

4.3.6.3 - Dispositivos de operação - comando normal das cabinas.

O tipo de comando utilizado nos elevadores do prédio é chamado de "*Automático coletivo com seleção na descida*".

O botão de pavimento se destina para chamadas de descida (principalmente). Se não houver chamadas registradas a porta do pavimento deve ficar fechada e a da cabina aberta. Todas as chamadas ficam registradas. Quando o carro está subindo ele atende somente as chamadas internas e troca de direção após alcançar o pavimento externo superior para o qual foi feita uma chamada interna ou externa. O carro descendo atende as chamadas externas e internas independentemente. O funcionamento das portas da cabina e pavimento é automático com abertura simultânea. Quando o carro chega ao pavimento de destino, a porta da cabina abre-se automaticamente, para sair ou entrar na cabina.

- Operação de emergência em caso de incêndio: este comando consiste de um dispositivo que, no caso de incêndio - desde que seja acionado o botão de controle na portaria e a força do edifício permaneça normal - fará com que o carro passe a operar em "*sistema de emergência*". Todas as chamadas serão canceladas e o elevador dirigir-se-á, sem parar, para o pavimento principal, onde permanecerá desligado e de porta aberta. Se o elevador estiver subindo, parará no próximo pavimento, não abrirá as portas e voltará imediatamente ao pavimento principal e permanecerá de porta aberta.

4.3.6.4 - Segurança do usuário

Antes se deve ter em mente que o elevador, para oferecer segurança a seus usuários, necessita de uma perfeita conservação. Recomendamos a contratação da própria empresa instaladora, para a manutenção dos equipamentos.

No âmbito do pavimento, são as seguintes os principais dispositivos eletromecânicos que compõe o sistema de segurança do usuário.

- a) freio de segurança;
- b) limitador de velocidade;



- c) fecho eletromecânico;
- d) limitador de final de curso;
- e) telefone da cabina ligado à portaria e casa de maquinas;
- f) fonte de emergência para luz e alarme da cabina (previsão);
- g) botão de alarme das campainhas na portaria;
- h) dispositivo automático para funcionamento com falta de luz (força e energia);
- i) operação de emergência em caso de incêndio – deverá ser usada pelo condomínio, com acionamento no andar de acesso, junto à porta de pavimento.

Se, entretanto, você ficar preso no elevador, não se assuste. Faça soar o botão de alarme que o porteiro chamará a firma responsável pela conservação do aparelho. Eles possuem técnicos que o livrarão rapidamente da situação desagradável.

Mas lembre-se: apenas esses técnicos devem tentar retirá-lo. **Não tente sair antes, pode ser fatal.**

Alem disso, respeite o limite máximo de carga do seu elevador. Lembre-se que ultrapassar esse limite é perigoso e ilegal.

INFORME À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUALQUER IRREGULARIDADE NOS ELEVADORES.

4.3.6.5 - Cuidados dos usuários

- a) Nunca segure a porta da cabina durante a operação e fechamento;
- b) Nunca puxe, balance ou force a porta do pavimento com a cabine ausente do andar. Este ato pode provocar sua abertura, com risco grave de acidente;
- c) Nunca tente abrir a porta do pavimento com qualquer tipo de ferramenta. Este procedimento pode deformar as portas, quebrar os suportes dos fechadores automáticos ou, ainda, emperrar a própria porta;
- d) Nunca aperte fortemente ou várias vezes o mesmo botão de chamada, tanto do pavimento quanto da cabine. No primeiro toque, o "chamado" fica registrado até o atendimento seqüencial, determinado pelos comandos lógicos automáticos;
- e) Nunca mantenha a porta do pavimento aberta por muito tempo. Este procedimento provoca irritações nos demais usuários, dando margem para eventuais depredações;
- f) Não deixe entrar água no elevador. A água tem sido o causador de muitos defeitos e acidentes em elevadores;

Quando a água escorre por baixo da porta do elevador, atinge os contatos de porta e de trinco que ficam na parede e, também, o painel de botões da cabina.

A água, junto com o pó, produtos químicos e sabões de lavagem do chão, podem simular contatos elétricos fechados, quando na realidade não estão. Isto faz com que a cabina ande com as portas dos pavimentos abertas, podendo provocar sérios acidentes inclusive com vítimas. Outro acidente que pode ocorrer é o choque elétrico se em contato com as partes metálicas da cabina;

- g) Um dos cuidados mais importantes é com as crianças. Não permita que crianças brinquem nos elevadores ou que os menores viajem sozinhos;
- h) Quando a porta do pavimento abrir certifique-se sempre se a cabina está presente. E ao sair, certifique-se que o elevador parou no andar desejado. Aguarde a abertura das portas e saia observando se existe degrau entre a cabina e o pavimento;
- i) Não faça nem permita brincadeiras nos elevadores.

4.3.6.6. - Fiscalização

Os elevadores são passíveis de fiscalização por estarem enquadrados na categoria de transporte público, conforme o regulamento para a instalação de *Aparelhos de Transporte do Município*. Para fiscalizar estes serviços o *Departamento de Instalação Mecânica da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente*, mantém um cadastro de todas as conservadoras, realizando inspeções anuais em suas instalações, verificando o cumprimento de todas as normas, inclusive registro no *Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro (CREA-RJ)*.

Além disso, o *CREA-RJ* atua na fiscalização dos elevadores, verificando a existência de profissionais habilitados para responderem tecnicamente pelas atividades das empresas, que deverão, por sua vez, estarem legalmente registradas neste Conselho, bem como se houver efetivação de *Anotações de Responsabilidade Técnica - ART*. - relativa ao serviço executado.

A VELOCIDADE DE TRAFEGO É DE 1,75 METROS POR SEGUNDO.

4.3.7 - Segurança contra incêndio e pânico

O projeto e a construção do prédio estão em conformidade com a as exigências do *Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIP)*, do Estado do Rio de Janeiro e os padrões da *ABNT*, em suas normas específicas, cuja aplicação fica sob supervisão e responsabilidade do *Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro*.

4.3.7.1 - Dispositivos de segurança:

Os dispositivos de segurança são os sistemas de instalações e meios de acesso destinados ao combate e prevenção de incêndio e pânico. A seguir são dadas as informações sobre cada um.

- Rede de distribuição:

As canalizações e conexões do prédio foram executadas com tubos de ferro galvanizado sendo identificadas pela pintura na cor vermelha.

■ Rede de hidrantes:

É a instalação hidráulica predial de combate a incêndio para ser manuseada pelos moradores até a chegada do *Corpo de Bombeiros*. Os hidrantes são pontos de tomada d'água providos de registro de manobra e união tipo engate rápido (junta "Storz"), estão instalados no interior das caixas de incêndio, juntamente com as mangueiras de incêndio (compostas de duas seções de 15 metros e um esguicho), sempre unidos por juntas "Storz", prontos para uso imediato.

O registro de manobra destina-se a abrir ou fechar o hidrante quando da utilização das mangueiras para o combate ao incêndio. Existe ainda hidrante de passeio destinado à utilização pelas viaturas do Corpo de Bombeiros.

■ Rede de chuveiros automáticos tipo "Sprinkler":

É a instalação hidráulica de combate a incêndio, constituída de reservatório, canalizações, válvulas, acessórios diversos e "Sprinkler". Apresentam acionamento independente e automático, de modo a atuar com a abertura de qualquer dos registros dos hidrantes ou ao romper um dos "Sprinkler", fazendo, inclusive, soar um alarme sonoro na portaria principal do prédio.

O abastecimento de água das redes preventivas é feito pelo reservatório de água potável do prédio que, através das canalizações, alimentam as bombas de incêndio, fazendo o recalque para as redes de hidrantes quando são utilizados.

■ Reserva técnica de água:

É o volume de água mínima necessária nos reservatórios superiores previsto para combate a incêndio. Esta reserva técnica para incêndio é assegurada pela diferença de nível entre as saídas da *Rede Preventiva* e as da distribuição geral do prédio

■ Extintores portáteis de incêndio:

São aparelhos carregados com agente extintor destinado ao combate imediato ao incêndio, em seu início. Existem três tipos de extintores instalados no seu prédio, distribuídos conforme o *Código de Segurança contra Incêndio e Pânico*. Tais aparelhos são apropriados à classe de incêndio a extinguir. Veja no quadro ilustrativo (no corpo do extintor) o tipo de extintor utilizado para classificação de incêndio, segundo o material a proteger.

■ Escada enclausurada à prova de fumaça:

Suas características construtivas obedecem ao *Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Rio de Janeiro*. A caixa de escada é envolvida por paredes resistentes e separadas da área comum de cada pavimento por portas corta-fogo leves e antecâmara.

■ Anti-câmara:

É o recinto que antecede a caixa de escada enclausurada à prova de fumaça, comunicando-se com o acesso e a escada por meio de portas corta-fogo leves. Dispõe de duto de ventilação que permite, em qualquer pavimento, a saída de gases e fumaça de antecâmara para ar livre acima da cobertura do edifício.

■ Portas corta-fogo:

As mesmas visam impedir a propagação do fogo pelos andares no caso de incêndio. Devem permanecer sempre fechadas.

Obs.: As portas corta-fogo são dotadas de dobradiças, que devido ao seu formato, sempre as deixam fechadas, por isso, faz-se necessário uma manutenção periódica em tais equipamentos, bem como a conservação da pintura das mesmas, num intervalo de 12 (doze) meses.

Para sua própria segurança, não permita que pessoas desavisadas atrapalhem com qualquer objeto o livre acesso às escadas ou impeçam o fechamento automático das portas.

■ Proteção por pára-raios:

Tem a finalidade de proteger o prédio contra descargas atmosféricas (raios) que ocorrem em dias de tempestades e possam atingi-lo.

As instalações do pára-raios obedecem ao que determinam as normas específicas da ABNT e ao *Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio de Janeiro*.

4.3.7.2 - Conservação das instalações de prevenção contra incêndio.

Entende-se por conservação de uma instalação de prevenção contra incêndio manter seus dispositivos em perfeito estado, de modo que apresentem pleno funcionamento quando solicitado.

Segundo o que estabelece o "COSCIP", a conservação destas instalações deverá ser confiada, obrigatoriamente, a firmas instaladoras e/ou conservadoras, legalmente habilitados. Cabe a estas firmas cumprir, obrigatoriamente, as rotinas de manutenção preventiva em intervalos regulares estabelecidos por esse código.

4.3.7.3 - Recomendações contra incêndio e pânico

Num sistema contra incêndio e pânico de um prédio residencial não basta apenas dispor de equipamentos para o combate e a proteção. É necessário, também, que os moradores tenham conhecimento de recomendações essenciais de como evitar riscos de incêndio nos apartamentos e de como proceder em caso de incêndio.

Para maior esclarecimento, e ser for de interesse do Condomínio existem cursos de prevenção e combate a incêndio ministrado pelo Corpo de Bombeiros.

4.3.8 - Compactador de lixo

O prédio está equipado com ensacador de lixo instalado em local apropriado na GARAGEM ELEVADA, dotado de previsão para mecanismo destinado a ensacar e condicionar o lixo doméstico dos apartamentos que é retirado no tubo coletor das lixeiras dos andares.

Recomendações de uso das lixeiras:

O prédio por dispor de sistema de ensacamento de lixo, requer alguns cuidados higiênicos quanto ao bom uso das lixeiras a fim de evitar a formação de focos de insetos ou mau cheiro no compartimento próprio dos andares. Além disso, deve-se tomar o cuidado com certos objetos jogados no tubo para não causar acidentes nos empregados do condomínio que manuseiam os sacos de lixo.

4.3.9 - Antena coletiva de TV

O sistema de antena coletiva consiste de instalações específicas destinadas a garantir uma boa recepção de sinal nos aparelhos de televisão.

Existem pontos específicos para antena nos quartos e sala.

4.3.10 - Aparelho de interfone

O aparelho é composto de uma parte móvel (fone) que se encaixa a uma fixa que é presa à parede. Todo o corpo é de material plástico, contendo no seu interior, componentes e cápsulas telefônicas. O ponto de instalação dos aparelhos situa-se na cozinha. Deve-se, simplesmente, retirar o fone do "gancho" (parte fixa), para comunicação com a central da portaria e, se assim desejar, solicitar a ligação com outro apartamento ou local do condomínio.

4.3.11 – Sistema de Reuso de Águas Cinza

O Sistema de Reuso de Águas Cinza contemplado no **Calle Due** é composto por um conjunto de 15 filtros verticais de fluxo ascendente capazes de produzir até 1500 Litros de Água de Reuso por hora. Este sistema está localizado em um compartimento específico no pavimento Térreo. A Água de Reuso produzida por este sistema fica armazenada em um reservatório inferior distinto e exclusivo para essa finalidade no pavimento subsolo com a capacidade aproximada de 43.000 Litros de armazenamento. Posteriormente a Água de Reuso será recalçada através de **motobombas** independentes e exclusivas para esse fim, para outro reservatório no nível superior com capacidade para **31.500** Litros aproximadamente, disposto no telhado da edificação.

Considerando-se que todos os vasos sanitários da edificação são abastecidos com a água de reuso, essa rede exclusiva é totalmente distinta da água potável e seu registro de controle está localizado no mesmo shaft dos hidrômetros sendo um registro para cada unidade autônoma. Prevendo-se a possibilidade de falta de água de reuso na rede por alguma contingência ou interrupções para manutenção preventiva, e no reservatório superior, os mesmos serão abastecidos pelos reservatórios superiores de água potável através de uma manobra de emergência para suprir as necessidades de uso dos vasos sanitários de forma automática.

A manutenção preventiva, assim como a operação do sistema de reuso, deverá ser feita

por pessoa devidamente habilitada. Seja ela um funcionário do condomínio treinado pela empresa fornecedora do sistema, a SRA Engenharia, ou **POR** um profissional de uma empresa contratada pelo condomínio para tal fim sob o risco de se perder a garantia do sistema. Para mais informações consultar Manual de Instruções fornecido pelo fabricante do sistema de reuso de Água. A garantia de fábrica é de UM ano conforme consta no certificado entregue junto com Manual de instruções, na pasta do Síndico, pela construtora.

5 – CUIDADOS PREVENTIVOS

5.1 - Como conservar seu apartamento

É necessário que se tenha em mente certos cuidados, visando preservar a estética, a segurança e a limpeza do edifício. A colaboração de todos, nesta ocasião é essencial para o bom controle da administração e o conforto dos moradores.

São seguintes as principais recomendações:

- a) Dirigir-se à administração do edifício para registros necessários à autorização para realizar a mudança (ficha de moradores, controle de veículos e acessos de empresas profissionais ao apartamento) e outros;
- b) Informar-se sobre as condições de luz provisória do prédio quando a mudança ocorrer nesta mesma época;
- c) Tomar conhecimento do *Regulamento Interno* e da *Convenção do Condomínio* a fim de se inteirar das normas disciplinares;
- d) Comunicar aos profissionais ou firma sobre os dias e horários permitidos para entrada e saída de pessoas, ou veículos, no prédio;
- e) Preservar os padrões de estética do conjunto.

5.1.1 - Instalações hidro sanitárias, louças e metais.

5.1.1.1 - Tubulações de esgoto sanitário

Por serem de material plástico (PVC), merecem certos cuidados especiais nos seguintes aspectos;

- a) Tome o máximo cuidado na furação das paredes dos banheiros, consultando as plantas de instalação, à disposição na administração do prédio;
- b) O desentupimento deverá ser sanado com cuidado para não danificar as conexões ou provocar fendas na tubulação.

■ Vazamento:

No caso de algum vazamento em seu apartamento, solicite a LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., uma vistoria para se verificar a procedência deste vazamento. Caso seja um defeito na instalação originado por vício construtivo, a construtora se responsabilizará pelo reparo. Porém se o defeito se originou por mau uso ou negligência do proprietário, caberá

exclusivamente a ele a responsabilidade pelas providências necessárias para o reparo. Tudo de acordo com os prazos de garantia especificados no *item 2.1.3*.

Os locais onde podem ocorrer este tipo de defeito são as juntas de ralos e pisos, emendas dos canos e rachaduras em tubo de PVC (provocado por arames enfiados para desentupir). Consulte os projetos de instalação de esgoto para melhor identificação da passagem do tubo.

5.1.1.2 - Desentupimento de aparelhos sanitários

■ Vasos:

Não jogue quaisquer objetos nos vasos sanitários. São causas frequentes de entupimento, a colocação indevida de papel comum, fralda descartável, absorvente feminino, cotonetes, cabelo, papel higiênico em excesso, vidros e caixas de remédio. Também tenha muito cuidado com os desodorizantes sanitários (de corpo plástico com recipiente para refil) que se prendem à borda dos vasos. Sua queda poderá causar sério entupimento.

A maneira comum de desentupir um vaso sanitário é o bombeamento com a "bomba" manual de borracha, ou a assistência técnica de firma especializada.

■ Lavatórios:

Entopem por deposição de cabelo, sabão e outros detritos que se depositam no sifão. Recomenda-se uma limpeza periódica nestes sifões.

■ Pias:

Entopem com mais facilidade que os aparelhos descritos antes, pois nelas são manuseados alimentos como arroz, feijão, gorduras e outros que podem facilmente atravessar a válvula. Com o objetivo de evitar constantes entupimentos, convém usar uma grelha removível que evite a penetração de alimentos. O desentupimento de pias pode ser feito de forma simples, da mesma maneira utilizada para os lavatórios. **NUNCA USAR DESENTUPIDORES, POIS OS MESMOS PODEM FAZER COM QUE A PIA SE DESCOLE DA BANCADA.**

OBS: SIFÃO - É MUITO COMUM A DANIFICAÇÃO DO SIFÃO DAS PIAS DE COZINHA, AO GUARDAR PANEAS E UTENSÍLIOS EMBAIXO DA BANCA, ONDE SE LOCALIZA O SIFÃO. POR ISSO PEDIMOS MUITO CUIDADO AO GUARDAR OBJETOS NO ARMÁRIO EMBAIXO DA PIA, PARA QUE O SIFÃO NÃO SOFRA PANCADA OU DESLOCAMENTO, O QUE PODERÁ SER MOTIVO PARA VAZAMENTOS NÃO COBERTOS PELAS GARANTIAS ESPECIFICADAS NO ITEM 2.

■ Ralos:

Entopem normalmente por acúmulo de detritos do piso, sabão, areia, cabelo, palitos, piaçava, etc. Nos ralos sifonados estes detritos ficam depositados no fundo, acarretando o bloqueio das águas e o conseqüente transbordamento. Por isso, se faz necessária a limpeza periódica dos ralos.

Na limpeza de ralos e sifões não use:

- ácidos ou produtos cáusticos;
- substâncias que produzam ou estejam em alta temperatura;
- acetona concentrada;
- haste ou arames não apropriados, que podem danificar as peças de PVC.

5.1.1.3 - Refluxo de espuma de água e sabão

A fim de evitar o retorno da espuma e da água de sabões das máquinas de lavar, recomendamos o uso de sabão biodegradável, bem como manter vedado o seu ponto de esgotamento nas máquinas de lavar roupa. *Aconselhamos a instalação de um registro da vedação, que deverá ser mantido aberto apenas quando a máquina estiver em uso.*

5.1.1.4 - Registros de torneiras

Para seu perfeito funcionamento necessitam, periodicamente, de substituição nos elementos de vedação ou mesmo substituição de peças que se desgastam pelo uso:

- a) Tenha cuidado ao efetuar reparos para que as ferramentas não danifiquem o acabamento cromado do metal. O uso de palha de aço ou outros produtos abrasivos, por isso, também não são recomendados. Use sabão comum;
- b) As torneiras e registros fecham-se satisfatoriamente com leves torções. Esforços excessivos poderão danificar os elementos vedantes e provocar vazamentos;
- c) Mantenha os arejadores que estão instalados nas extremidades dos bicos dos lavatórios e misturadores da cozinha desobstruídos, bastando pressionar periodicamente o pino que se encontra embaixo, quando a água estiver escoando;
- d) É necessário manter os espalhadores dos chuveiros e duchas sempre limpas, usando uma escova pequena para retirar a eventual sujeira que se acumula ao redor dos mesmos;
- e) Nunca pendure panelas ou vasilhames nas bicas de cozinha para encher;
- f) Não permita a utilização de produtos que endureçam as juntas das partes inferiores de lavatórios. Utilize sempre as juntas fornecidas com os produtos;
- g) Não permita que as mangueiras de duchas manuais fiquem torcidas;
- h) Na manutenção dos produtos FABRIMAR use sempre peças originais, não permita o uso de adaptação. Consulte o departamento de *Assistência Técnica da FABRIMAR*, telefone: 0800-0221362, site www.Fabrimar.com.br para esclarecimentos.

■ Registro de gaveta:

- a) Não mantenha o registro de gaveta (geral) em posição intermediária. Use totalmente aberto ou totalmente fechado para eventuais reparos na instalação hidráulica.

b) Não utilize o registro de gaveta como reguladores de vazão, substituindo os registros de pressão, que são os produtos indicados para essa função.

■ **Registro de pressão:**

Não aperte demasiadamente os volantes dos registros de pressão laterais de lavatórios. Aperte o suficiente para a vedação da água.

Obs.: Os registros são aparelhos sensíveis, que devem ser manuseados de forma racional. Evite pendurar objetos, como: vassouras, roupas, suportes, etc.

5.1.1.5 - Ligações flexíveis dos banheiros (rabichos)

As ligações dessas peças foram revisadas quando da entrega de seu apartamento. Por suas próprias características físicas e por estarem expostos a pancadas, estão sujeitas a danos, causando vazamento de água.

Deve-se ter cuidado, na limpeza do banheiro, para não danificar estas ligações existentes nas pias e caixa acoplada do vaso sanitário. Esforços excessivos ou pancadas de vassouras ou rodos poderão danificar estas conexões, ocasionando vazamentos. No caso do vazamento poderão ser substituídos com facilidade, tomando-se o cuidado de fechar o registro geral de água do banheiro.

5.1.1.6 - Precauções com falta de água

Antes de ausentar-se, certifique-se que todos os registros e torneiras estão bem fechados. É um fato costumeiro em prédio multifamiliar haver apartamentos alagados por negligenciar estas recomendações. A falta d'água geral ou suspensão do abastecimento para a limpeza dos reservatórios do condomínio leva as pessoas a esquecerem as torneiras abertas.

5.1.1.7 - Águas pluviais

Verifique sempre que a grelha do ralo da varanda esteja desobstruída. Tenha cuidado para que detritos não cheguem ao ralo, ocasionando entupimento. Normalmente, o excesso de água transbordada dos vasos de plantas ou jardineiras contém terra e folhas. Uma boa medida de se evitar que isto ocorra é ter o máximo cuidado e proteger o ralo.

5.1.1.8 - Vazamento em tubulações hidráulicas

No caso de algum vazamento em tubulação de água fria, a primeira providência a ser tomada é o fechamento do registro geral do cômodo em que o mesmo está ocorrendo. Em seguida, solicite a presença de uma firma habilitada para providenciar o reparo.

5.1.2 - Impermeabilização e rejuntamento (vedação)

Os apartamentos receberam este tipo de tratamento nos pisos das cozinhas, áreas de serviço, banheiros, varandas e pisos externos do apartamento de cobertura. Portanto,

necessitam de certos cuidados na sua conservação para se evitar infiltrações nos apartamentos vizinhos.

- a) Evite o uso de ácidos ou detergentes para a limpeza dos pisos e azulejos. A composição química desses produtos provoca a erosão prematura de seus rejuntamentos, ocasionando infiltração generalizada;
- b) Vassouras ou escovas de piaçava ou nylon, por excesso de uso, podem também provocar a remoção do rejuntamento;
- c) Nunca fincar ou cravar peças ou chumbadores nos pisos impermeabilizados. Se necessário, procure empresa especializada nestes serviços e comunique-se com o síndico. O surgimento de manchas nos tetos da unidade pode ser provocado por infiltrações de água, quando estas recomendações são negligenciadas;
- d) Os sanitários e ralos, assim como as juntas dos pisos, necessitam de revisões periódicas dos seus rejuntamentos, a fim de preservar a impermeabilização do local;
- e) Se surgirem manchas no teto dos banheiros, poderá ser o vapor d'água (água quente dos chuveiros), que pode condensar e causar manchas no teto.
- f) Alertamos que as garagens não são preparadas para lavagem de carros, pois não possuem instalações próprias para este fim, bem como impermeabilização específica. Os veículos poderão ser limpos com pano umedecido, através de água de balde e nunca diretamente por mangueiras;
- g) Jamais permitir a lavagem das garagens com as mangueiras de incêndio, pois além de o piso das garagens não possuir impermeabilização, as mangueiras de incêndio fazem parte de equipamento de segurança do edifício, e no caso de necessidade poderão estar danificadas por mau uso, além de o prédio estar sujeito a multas do *Corpo de Bombeiros*;
- h) Nas jardineiras, evite plantas que possuam raízes agressivas. Não coloque terra até o topo (borda) das mesmas. Deixe sempre uns 15 cm abaixo do topo, evitando com isso infiltrações;
- i) Não efetuar modificações na sua casa tais como; troca de piso, instalação de boxes especiais, lajes, paredes, ralos, alterações de áreas cobertas etc., sem consulta prévia à firma especializada. Alertamos que, além dos riscos de prejuízo da impermeabilização da laje, esse procedimento pode provocar o cancelamento da garantia da construtora contra este defeito;
- j) Atenção para o rejuntamento de pisos e azulejos. Esses deverão estar sempre conservados, pois sua falta poderá acarretar em infiltrações nas paredes e sobre o piso assentado. Recomendamos que sua vistoria seja realizada anualmente.

5.1.3 - Limpeza da cozinha

Por suas características construtivas o revestimento empregado, **não necessita e nem deve ser lavado**, bastando apenas um pano úmido embebido com solução apropriada para sua limpeza. O recomendável é a utilização de sabão neutro, saponáceo ou solução de detergente diluído em água. A conservação dos rejuntamentos e do próprio piso se

dará melhor com seu uso. Os produtos à base de cloro como água sanitária, sabão em pó etc., são prejudiciais à sua conservação.

5.1.4 - Revestimentos cerâmicos

Embora tenhamos usado materiais nobres da melhor qualidade disponível no mercado nacional, lembramos que o mau uso destas peças acarretará desgaste prematuro. São os seguintes os principais cuidados que recomendamos para prolongar a sua vida útil e manter seu perfeito funcionamento.

- a) Que a limpeza dos pisos cerâmicos, louças, azulejos, mármore e granitos, seja feito com produtos não cáusticos ou agressivos, evitando a utilização de produtos ácidos. O uso de tais produtos tira o brilho natural destas peças, alterando sua cor e causando perda de beleza;
- b) Evite o contraste excessivo de água quente com água fria nas louças (pias, lavatórios, vasos etc.) e pisos cerâmicos. A variação brusca de temperatura poderá provocar rachaduras nestas peças;
- c) Evite o uso de pregos nos azulejos ou pastilhas, pois, mesmo nas juntas, poderão rachar ou quebrar com as batidas para a sua cravação. Quando necessário, utilize uma máquina de furar com a broca de vídea para fazer a furação, tomando-se o cuidado de colocar no local a ser furado um pedaço de fita adesiva para que a broca não deslize e arranhe o azulejo. É também conveniente marcar-se o furo com um prego antes de usar a máquina de furar com broca;
- d) Nunca suba ou apoie-se nas louças e bancas de pia. As características físicas destas peças não suportam peso dessa grandeza;
- e) A quantidade de louças ou outros objetos dentro das cubas de sua pia pode provocar seu desprendimento da banca, por excesso de peso.
- f) **Piso de Porcelanato**, limpar com pano de chão molhado em uma solução de uma colher de sopa de detergente ou sabão de coco diluído em 5 litros de água para não deixar o piso opaco e secar em seguida com um pano seco e macio.

Não utilizar na limpeza do piso de porcelanato, sabão em pó, ceras, escovas abrasivas, ácido de qualquer espécie, aguarrás, água sanitária, acetona ou qualquer produto que contenha amoníaco.

5.1.5 - Teto de gesso

Os tetos rebaixados em gesso, além de muito sensíveis à água, não resistem a grandes esforços mecânicos. A colocação de cortinas, secadores, vasos de plantas etc., somente poderá ser feita se houver preparação prévia do local (buchas especiais e/ou suportes fixados direto na laje de concreto). A condensação dos vapores de água quente do banheiro, principalmente do chuveiro, pode produzir mancha no teto.

Em caso de alguns vazamentos sobre o teto rebaixado do seu apartamento, faça apenas um furo para a retirada da água.

Vale esclarecer que as tubulações de esgoto dos banheiros acima passam entre a laje do teto e o rebaixo de gesso do seu apartamento.

5.1.6 – Sistema de aquecimento de água

■ Aquecedores de passagem:

Este sistema permite ao usuário dispor de água quente conforme suas necessidades, na temperatura desejada em um ou vários pontos de consumo. Foi executada com tubos da Amanco e Tigre.

Recomendações importantes sobre aquecedores a gás

- Ler com atenção todo o Manual de Instruções do aparelho;
- Ler com atenção o Manual do Proprietário entregue pela Construtora;
- Instalar o aquecedor indicado no projeto. Qualquer mudança deve ser feita por profissional qualificado;
- Não permitir o uso do aquecedor sem a correta exaustão (chaminé);
- Fazer manutenção preventiva a cada 12 meses;
- Manter ventilado, permanentemente, o ambiente onde está o aquecedor;
- Os aquecedores são particularmente sensíveis ao vento lateral, mantenha-os protegidos (parte da janela ao lado do aquecedor deve ficar fechada);
- Usar chuveiros com vazão até 08/10 litros/minutos;
- Sempre que o aquecedor deixar de funcionar, Leia o capítulo “Problemas e soluções” do Manual de Instruções do Aquecedor. Lembre-se que o seu aquecedor usa pilhas, troque-as. Depois, se necessário, acione a assistência técnica autorizada.
- Não manter próximo ao aquecedor produtos inflamáveis (solventes, ceras, tintas, etc.);
- As roupas do varal devem ficar afastadas do aquecedor e do duto de exaustão, pois tecidos, nylon ou plásticos poderão deformar ou até mesmo inflamar devido à alta temperatura;
- Não colocar roupas, de qualquer espécie, para secar sobre o aquecedor.
- É sempre anormal sentir cheiro de gás no ambiente, caso isso ocorra, tome as seguintes providências:
 - Não acenda luzes, nem risque fósforos/isqueiros,
 - Ventile o ambiente, abrindo portas e janelas,
 - Verifique se o cheiro existe somente no local ou se vem do exterior pela janela, por exemplo,
 - Se for identificado que o cheiro é do próprio ambiente, feche os registros de gás (do aquecedor e do fogão) e
 - Chame profissional especializado para a solução do problema.
- Especificamente para as Coberturas, se acaso o proprietário cobrir os pergolados, será necessário que seja estendida a tubulação de exaustão até a face externa da cobertura dos mesmos.
- Em caso de dúvida consulte o profissional indicado pela Construtora.



**Lincoln Quintiere (Representante *Rinnai* para Construtoras e projetistas)
(21) 99329-9767 ou (21) 7866-3829**

5.1.7 - Vidros

Para sua limpeza não use esponjas de aço, que arranham e eliminam sua cristalinidade. Utilize apenas água com sabão ou álcool. Tenha cuidado, no momento da limpeza, para não danificar os caixilhos (moldura de fixação).

5.1.8 - Uso da lixeira

Como já dito antes, seu prédio é dotado de ensacador de lixo, com previsão para sistema de prensagem do material que é jogado ao tubo coletor. Por isso:

■ Jogue no tubo coletor:

Lixo e restos de comida em sacos plásticos, apropriados devidamente fechados.

■ Coloque no chão:

Latas, garrafas, aerossóis e objetos maiores. Assim, evitará acidentes do pessoal que opera o equipamento e não propiciará a formação de focos de baratas ou mau cheiro nos apartamentos.

5.1.9 - Combate ao cupim

De um modo geral, todas as madeiras utilizadas no condomínio foram imunizadas durante a execução da obra. Recomendamos que seja feita uma descupinização em todas as madeiras do apartamento, inclusive em armários, prateleiras e outros objetos de madeira colocados dentro do apartamento.

5.1.10 - Esquadrias e caixilhos

As esquadrias de alumínio de sua unidade receberam uma película de óxido de alumínio, aplicada sobre perfis e chapas por processo eletroquímico, cuja finalidade é proteger e decorar o material. Após a anodização, as peças sofrem um processo de selagem dos poros. Evite danos à sua esquadria e aumente a sua durabilidade seguindo as Instruções abaixo:

- a) Não usar esponjas de aço ou outro objeto abrasivo que possa vir a arranhar as esquadrias de alumínio, ou mesmo remover a película protetora de sua anodização;
- b) Utilize lubrificante à base de silicone para proteger as partes onde haja atrito constante e facilitar o deslocamento das partes móveis;
- c) A limpeza deverá ser feita ao menos duas vezes por ano;
- d) Passar pano limpo após aplicação do produto; depois de efetuada a limpeza.
- e) Para sua segurança e do condomínio, mantenha as esquadrias revisadas por uma firma especializada *semestralmente*.

Nota: A manutenção da fachada é de responsabilidade do condomínio, devendo ser feita *semestralmente* uma inspeção, limpeza geral e correção dos pontos de rejuntamento.

5.1.11 - Pintura das paredes e tetos

A tinta utilizada na pintura das paredes de seu apartamento **não é resistente à abrasão através de limpeza com panos e detergente**. A melhor solução para remover manchas provocadas por sujeiras é proceder ao retoque da pintura, com as mesmas características de origem.

Quanto ao surgimento de mofo, bolor ou fungos em áreas onde não se constata infiltrações, provocados por alguma umidade, devem ser tomados as seguintes providências:

- a) Passar um pano molhado na superfície mofada com uma solução de água + água sanitária, na proporção 1:1;
- b) Passar um pano molhado com água limpa;
- c) Aguardar a secagem total;
- d) Repintar;
- e) Manter a superfície melhor ventilada e iluminada se possível;

No caso de ser constatada alguma infiltração, antes das providências anteriormente sugeridas deve-se recorrer à *Assistência Técnica da Construtora* para o reparo, caso esteja no prazo de garantia, ou por profissional de conhecida capacidade técnica.

5.1.12 - Vazamento nas instalações de gás

Ao detectar o cheiro de gás na unidade, verifique logo:

- a) Se todos os registros do fogão e do aquecedor estão fechadas;
- b) Procure identificar o vazamento com auxílio de espuma de sabão colocada sobre os pontos suspeitos (veja *item 5.1.6 - Instalações de Gás*). Normalmente, os pontos de vazamento são as conexões, ou seja, roscas, soldas ou flanges nos registros (aquecedores e fogões) e nas ligações flexíveis;
- c) Se o cheiro persistir, informe imediatamente à administração do prédio para que proceda ao fechamento do registro geral de seu apartamento;
- d) Recorra à empresa habilitada para a assistência técnica dos aparelhos e das instalações sempre que surgir qualquer suspeita. Vide endereço no *item 5.1.6*.

NOTA: NÃO ACENDER A LUZ DO APARTAMENTO, DEVIDO A RISCO DE EXPLOSÃO.

5.1.13 - Fechaduras



Os fabricantes de fechaduras recomendam que, para o perfeito funcionamento e a conservação, *não se deve colocar qualquer tipo de lubrificante líquido* nas partes internas ou usar produtos com a finalidade de limpar ou polir o acabamento externo (cromado). Estes produtos poderão penetrar no mecanismo interno e danificá-lo. *Deve-se usar grafite em pó* (à venda em lojas de ferragens) para a lubrificação das peças móveis internas e passar, apenas, um pano seco (flanela) para limpeza do acabamento.

5.1.14 - Instalações elétricas

Devido às suas próprias características, as instalações elétricas, uma vez energizadas, mantêm inalteradas as condições iniciais de funcionamento. Quaisquer irregularidades posteriores provavelmente serão devidas ao uso abusivo, modificações introduzidas ou ligações inadequadas.

A carga máxima de cada circuito é calculada considerando-se genericamente uma potência de 100 W por ponto, exceções daquelas que são especificadas no projeto. Portanto, evite o uso de conectores triplos (benjamim) os quais poderão acarretar cargas acima das estipuladas no projeto.

Pode ocorrer aquecimento nas instalações por falha de material, excesso de carga ou mau contato nas ligações. Nos dois primeiros casos a proteção do circuito através dos disjuntores, atuará devidamente. No caso de mau contato, a chave disjuntor não é sensível a estes defeitos porque as condições elétricas do circuito pouco se alteram só indo atuar no momento de um curto-circuito.

O aquecimento excessivo pode levar até à carbonização do encapamento do fio e das peças adjacentes ao ponto com defeito. Este tipo de defeito, assim que detectado pelo contato da mão, deverá ser corrigido o quanto antes, para evitar conseqüências mais graves. Os pontos de maior ocorrência desse defeito são:

- Tomadas com pinos de contato frouxos.
 - Emendas mal feita.
 - Parafusos frouxos no quadro de disjuntores ou em tomadas. Procure averiguar a causa do desligamento do disjuntor através de um profissional especializado.
- a) Se a falta for em alguns cômodos o problema pode estar no quadro de disjuntores do QDL, localizado na cozinha. Verifique suas condições: pode estar ocorrendo curto-circuito, sobrecarga (consumo excessivo) ou falha do material/montagem. Religue o disjuntor correspondente ao circuito afetado e observe o comportamento. Caso o defeito ocorra novamente, não insista: procure uma empresa habilitada para fazer o conserto. Na chave geral trifásica junto ao medidor, localizado no PC, verifique se existe algum mau contato em uma das fases que alimenta sua casa. Verifique, também, o estado do disjuntor geral;
- b) Se a falta for geral, certifique-se que o fornecimento está normal e proceda à inspeção na chave geral conforme as recomendações acima.

Nos casos de necessidade de inspeção na chave geral, deve-se solicitar a autorização da administração do condomínio para o ingresso no compartimento do "PC".

5.1.14.1 - Precauções com aparelhos elétricos

Verifique, antes de efetuar a ligação, se as tomadas estão de acordo com as recomendações do fabricante do aparelho. Assim, você evitará uma eventual sobrecarga no circuito ou queima do aparelho. Não ligue o aparelho quando o cabo de força estiver descascado, partido ou danificado. Não sobrecarregue a rede elétrica ligando vários aparelhos a uma mesma tomada. Evite usar benjamins.

5.1.14.2 - Modificações em seu apartamento

É de sua responsabilidade a comunicação à administração do condomínio para efetuar quaisquer modificações no interior de seu apartamento, além disso, observar o que recomenda o *Regulamento Interno e a Convenção de Condomínio* do Edifício.

Algumas recomendações importantes:

- a) Recorrer, sempre que necessário, ao conjunto de plantas de arquitetura, instalações e estrutura disponíveis no CD entregue com o Manual do Proprietário;
- b) Recorrer somente à firma habilitada para execução dos serviços, evitando a contratação de "biscateiros";
- c) Manter as características estéticas e o mesmo padrão de qualidade dos materiais usados;
- d) Não proceder a modificações sobre os locais impermeabilizados sem orientação de firma especializada;
- e) Não acumular excesso de entulho da obra no piso da casa: as condições estruturais podem não suportar este excesso de peso.

5.1.15 - Instalações especiais

5.1.15.1 – Ar condicionado

Este importante aparelho elétrico merece atenção especial no que se refere aos cuidados com sua ligação elétrica e instalação nos locais previstos nos apartamentos.

■ Ligação elétrica do ar condicionado:

Seu apartamento foi preparado para receber a instalação de ar condicionado tipo *SPLIT*

Sala: Preparação com tubulação de 1/4" para instalação de ar condicionado modelo *Split* 220 volts (18.000 btus)

Quartos e Suítes: Preparação com tubulação de 1/4" para instalação de ar condicionado modelo *Split* 220 volts (9.000 btus)

5.1.15.2 - Lava-louça

Os apartamentos dispõem de instalações específicas (elétricas, hidráulica e esgoto) para máquina de lava-louças, apropriadas às recomendações técnicas e a facilidade das ligações. Sob a banca ou ao lado da pia da cozinha estão os pontos de utilização de água, esgoto e tomada elétrica destinada à ligação de qualquer marca.

Atenção:

Antes de ligá-la à rede elétrica verifique se a tensão (volts) de alimentação da tomada é compatível com a do seu motor. Nos quadros de carga, estão indicadas as capacidades nominais dos disjuntores de proteção e a "bitola" dos fios de ligação das tomadas. Cabe ressaltar que as tubulações de esgoto são resistentes às temperaturas das águas quentes (cerca de 70°C) que saem destas máquinas e, por isso, só devem ser ligadas ao ponto próprio de esgoto, existente nas instalações das cozinhas. Esta exigência técnica permitirá o uso adequado das instalações e a maior durabilidade dos materiais empregados.

5.1.15.3 - Máquina de lavar roupa

As instalações para máquina de lavar roupa localizam-se na área de serviço. É dotado de tomada elétrica de 100w/110 volts, ponto de utilização de água fria e de esgoto, de acordo com as recomendações técnicas e as facilidades de ligação.

É recomendável a utilização de sabão com pouca formação de espuma para evitar o refluxo de espuma nas instalações de andares mais baixos. Estas recomendações são feitas também pelos fabricantes de máquinas de lavar roupa. Para se obter melhor rendimento na lavagem das roupas, consulte o manual de instrução da própria máquina quando desejar maiores Informações sobre a melhor forma de uso.

5.1.15.4 - Aquecedor de água

O sistema de aquecimento de água nos apartamentos se faz através de aquecedores de água domésticos a gás. Possuem características tais que aquecem a água com eficiência e segurança, à proporção que a água passa por suas partes internas. O abastecimento de água quente é feito em encanamentos separados de água fria, que são retiradas das colunas normais de alimentação do prédio.

NO CASO DE DÚVIDA; CONSULTE O REPRESENTANTE TÉCNICO DO APARELHO OU PROFISSIONAL/EMPRESA HABILITADA DE SUA CONFIANÇA.

IMPORTANTE:

SOLICITE A PRESENÇA DO REPRESENTANTE TÉCNICO DO AQUECEDOR PARA LIGÁ-LO PELA PRIMEIRA VEZ. NESTA OCASIÃO, SERÃO REALIZADOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS AO APARELHO, ANTES DE COLOCÁ-LO EM FUNCIONAMENTO.

SERÁ NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES DE EXAUSTÃO MECÂNICA EM TODOS APARTAMENTOS E COBERTURAS.

- Ventilação:

O compartimento onde está instalado o aquecedor deverá sempre ter uma ventilação comunicando diretamente com o exterior, de forma a permitir a circulação de ar no ambiente.

5.1.15.5 - Aparelho de descarga

O tipo de aparelho de descarga instalado nos apartamentos é do sistema de descarga com caixa acoplada. Foi criado segundo os padrões mundiais de qualidade de normas estrangeiras e nacionais da *ABNT*.

A utilização de caixas acoplada para a descarga dos banheiros obedece aos seguintes critérios:

- a) Atuam na proteção da saúde devido à sua qualidade de não permitir a contaminação da rede hidráulica;
- b) Silêncio na hora da descarga - ao contrário dos sistemas convencionais, as caixas acopladas não permitem o surgimento daquele barulho incômodo, chamado "golpe de aríete", que ocorre após o fechamento da válvula flexível;
- c) Evita consumo excessivo de água - a capacidade da caixa de 6 litros de água é suficiente para promover a limpeza dos detritos numa única ação de descarga, e o *duplo acionamento* possibilita a utilização de menor quantidade de água para a descarga de resíduos líquidos;
- d) Pouca necessidade de manutenção - fabricadas com material resistente à corrosão, desgaste e ressecamento mesmo quando deixa de ser acionada por um longo período de tempo.

ECOFLUSH®

Água na medida certa

Sempre pensando no melhor para o meio ambiente, a Roca trouxe para as marcas Incepa e Celite o sistema Ecoflush®. Com ele, você pode optar por 3 ou 6 litros na descarga, economizando água como nunca. Confira abaixo!



Incepa

O sistema Ecoflush® é composto por um botão de duplo acionamento de descarga (3 ou 6 litros de acordo com a necessidade), caixa acoplada e bacia que funcionam de forma totalmente integrada.

Incepa



➡ Com o botão de duplo acionamento de descarga, você pode optar por 3 ou 6 litros, de acordo com a necessidade.

➡ A caixa acoplada possui um mecanismo que libera a quantidade determinada pelo botão de duplo acionamento.

➡ As bacias foram adequadas para instalação do sistema Ecoflush®.

■ Como funciona a caixa acoplada:

1. Basta um leve toque no botão para a válvula de descarga se abrir, com o botão de duplo comando se pode optar por uma descarga de 3 ou 6 litros de acordo com a necessidade, liberando a quantidade de água determinada pelo botão de duplo acionamento.
2. Ela se mantém totalmente aberta até o final da descarga - não é preciso acionar o botão novamente.
3. Imediatamente após, a válvula fecha-se, por gravidade, num único movimento. Você notará que o fundo da caixa, até o nível de sede da válvula, ficará coberto de água - isso colaborará para que o enchimento da caixa ocorra silenciosamente.
4. O processo de enchimento da caixa é iniciado durante o seu esvaziamento. A bóia ao descer permite a abertura da válvula de entrada, através da própria pressão da água.
5. A água entra pelo tubo de alimentação e passa pela válvula de entrada. No entanto, a água não é simplesmente despejada; ela passa pelo tubo corrugado, que a conduz até a camada de água, que permanece no tubo da caixa. O

enchimento ocorre rápido e silenciosamente, graças às dimensões do tubo de alimentação e do auxílio do tubo corrugado.

5.1.16 - Mármore e granitos

Nunca utilizar produtos de limpeza agressivos, tais como, palha de aço, produtos ácidos ou detergentes muito fortes, nem remova sujeiras com facas ou objetos cortantes.

Recomendamos limpá-los com pano úmido com álcool, detergente ou sabão neutro.

5.1.17 - Esquadrias de madeira e madeiras em geral

Lembramos que as esquadrias de madeira e revestimentos de madeira de sua casa não devem ter contato com a água, pois são materiais suscetíveis a empeno quando expostos a esta situação. Evite batida em portas ou caixilhos, pois os mesmos podem ocasionar trincas entre o alisar e a parede.

5.1.18 - Rodapé laminado em madeira

O rodapé instalado em seu apartamento é do tipo laminado de madeira prensada MDF com 7 mm de espessura, da marca *Durafloor* linha *Home* (Maple Verona). O material de fabricação deste tipo de piso é de alta resistência a impactos e risco, sendo que o fabricante concede uma garantia de até 10 anos contra empenos, cupins, etc. A película que recobre as régua deste tipo de piso garante a beleza e grande resistência contra riscos e arranhões, desde que esses estejam dentro da normalidade.

Cuidados principais: não obstante ser um material de grande resistência, o rodapé laminado *Durafloor*, como qualquer outro material, requer atenção e cuidados. Evite molhar excessivamente este material, pois por suas características construtivas, a madeira prensada MDF é avessa a excesso de água, o que pode produzir empenos. Portanto nunca esquecer janelas abertas durante o período de chuvas, ficar atento para o alagamento de banheiros, evitar lavar este tipo de piso, e, se porventura alguma espécie de líquido cair sobre sua superfície, procurar secá-la o mais breve possível.

Manutenção: o rodapé laminado *Durafloor* é de fácil manutenção, sendo necessário apenas um pano úmido para deixá-lo em perfeitas condições. Não use cera, verniz ou outro material de polimento, pois estes são desnecessários além de danificarem a superfície.

5.1.19 - Seguro obrigatório do imóvel

O Condomínio é obrigado a contratar e manter, no prazo legal e sob as cominações da Lei, seguro contra riscos de incêndio e de sinistros outros, computando tal gasto com a despesa ordinária de manutenção da propriedade coletiva, com valores atribuídos às

unidades autônomas não financiadas pelo órgão financiador e partes comuns do Condomínio, devidamente discriminados na competente apólice.

Aos condôminos é facultado dilatar, por sua livre iniciativa, o valor do seguro da propriedade singular de sorte a cobrir o valor pertinente às acessões, acréscimos e benfeitorias úteis, necessárias ou voluntárias que porventura tenham introduzido na unidade autônoma, cabendo-lhes nesse caso, pagar diretamente à instituição seguradora a diferença de prêmio correspondente à citada majoração.

5.1.20 - Antenas e interfones

Quando necessitar de algum reparo ou modificações, contate a firma instaladora das mesmas ou firma responsável pela manutenção e conservação dos equipamentos contratados pelo Condomínio.

5.1.21 - Padrões estéticos do condomínio

Havendo necessidade de se fazer no apartamento certas instalações que compõem com a fachada do edifício, tais como: fechamento de área, suporte de ar condicionado, dutos de exaustores, toldos etc., devem-se observar os padrões especificados pelo arquiteto autor do projeto a fim de preservar a estética do conjunto arquitetônico das fachadas.

5.2 - Cuidados especiais

5.2.1 - Reservatórios de água

Deverão ser limpos, anualmente, por empresa especializada, bem como mantidos com as tampas permanentemente fechadas e vedadas. Sendo indispensável no interior a colocação de bóia.

5.2.2 - Escadarias e circulações

Evitar a aplicação, nos pisos, de produtos escorregadios, bem como manter desobstruídas e iluminadas essas áreas.

5.2.3 - Ralos

Manter sempre todos os ralos limpos e desobstruídos.

5.2.4 - Extintores

Fazer a recarga na forma e nos prazos recomendados pelo fabricante em conformidade com a legislação do Corpo de Bombeiros.

5.2.5 - Trincas e fissuras - causas e soluções:

COMO EM NOSSA REGIÃO OCORREM REPENTINAS VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, HÁ A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE FISSURAS, NORMAIS EM UMA CONSTRUÇÃO, SEM QUE ISSO VENHA A COMPROMETER A SEGURANÇA ESTRUTURAL DA CONSTRUÇÃO.

É COMUM APARECEREM TRINCAS E FISSURAS, LOGO APÓS A TOTAL OCUPAÇÃO DO PRÉDIO POR SEUS PROPRIETÁRIOS. ELAS SE ORIGINAM

PORQUE, EM UM ESPAÇO CURTO DE TEMPO, HÁ UMA ELEVAÇÃO NA CARGA SOBRE AS VIGAS, LAJES E COLUNAS. OCORRE QUE A ESTRUTURA DO PRÉDIO ESTÁ "TRABALHANDO", E ATÉ A SUA ACOMODAÇÃO FINAL HAVERÁ O APARECIMENTO NORMAL DE FISSURAS E TRINCAS, SEM QUE ISSO VENHA A COMPROMETER A SEGURANÇA DA CONSTRUÇÃO.

5.2.6 - Mofo

Devido à umidade, sombra e calor, é possível o surgimento de mofo. O mofo é um vegetal microscópico que se encontra no ar, e que prolifera quando encontra os citados fatores, isto é, sombra e calor. Caso não seja possível manter o ambiente ventilado, combata o mofo logo que ele se manifeste com o uso de produtos recomendados.

5.3 - Contratos de manutenção

Sugerimos que o condomínio contrate a manutenção dos equipamentos com *empresas especializadas*, firmando os respectivos contratos.

5.4 - Chaves

Os compartimentos de uso comum devem ser mantidos trancados, permanecendo uma cópia das chaves em poder do zelador e outra em poder do síndico ou do subsíndico.

5.5 - Recomendações específicas

1 - Peça ao Síndico uma consulta às plantas técnicas: elétricas, hidráulicas, telefone, gás, (as plantas também se encontram no CD fornecido junto com o Manual do Proprietário) antes de instalar qualquer equipamento elétrico ou hidráulico, esta consulta poderá lhe livrar de inconvenientes futuros.

2 - Os vasos sanitários dos banheiros, não devem servir de apoio mecânico, nem de escada, pois pode quebrar provocando inclusive danos físicos à pessoa que assim os tiver usando indevidamente.

3 - Manter os corredores e circulações sempre limpas, porem sem o uso de água corrente (lavagem), pois os pisos destas áreas não foram impermeabilizados. Quando da limpeza, utilizar apenas de pano molhado com sabão, água sanitária ou qualquer outro produto de limpeza.

5.6 - Observações gerais

Foi entregue a todos os proprietários juntamente ao Manual do Proprietário um CD com:

- Projeto completo de água (formato PDF)
- Projeto completo de esgoto (formato PDF)
- Projeto completo de Instalações especiais (formato PDF)
- Projeto completo de eletricidade (formato PDF)

No caso de haver a necessidade de consulta de algum dos projetos acima será necessária à utilização de programa específico (Acrobat Adobe), procure no CD a planta ou leve o CD em empresas que façam cópias diretamente do arquivo fornecido, pois a construtora

não fornecerá plantas e/ou projetos técnicos e executivos a moradores ou profissionais indicados por estes.

5.7 - Instruções úteis

Para as ligações de luz e telefone, deve ser seguida a seguinte orientação:

- **LUZ:** dirija-se a *ENEL* munido do contrato de promessa de compra e venda, de um documento de identidade e CPF.
- **TELEFONE:** solicite a *OI FIXO TELEMAR OU OUTRA CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA (GVT, NET, etc..)* a ligação do telefone. No seu imóvel já se encontram os pontos para a ligação do aparelho.

6 - ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS E ACABAMENTOS

6.1 - Equipamentos

6.1.1 - Elevadores

Foram instalados dois elevadores da marca *ELEVADORES OTIS LTDA.*

- **Capacidade:** 08 passageiros
- **Velocidade:** 1.75 metros/segundo.
- **Paradas:** 18 paradas – (SS, S, T, G, P, 4 ao 15 e C).
- **Linha:** *I-GNC-0818-8A-ED*
- **Tecnologia:** *GNC (elevador sem casa de máquinas com drive regenerativo)*
- **Painéis:** Digitais.

6.1.2 - Ensacador

Foi instalado um ensacador da marca *VERTIPAC Modelo VCI* semiautomático com sistema de duto metálico e com capacidade adequada, conforme a legislação.

6.1.3 – Elevador de deficiente

Foi instalado um elevador da marca *Engelift* de potência: *3CV*, carga máxima de *265 kg*, velocidade de *6 m/min* dimensões internas de *1250 mm x 900 mm x 1,10 mm*.

6.1.4 - Bombas de recalque (Água Potável) / Reuso

Foram instaladas bombas da marca Schneider Motobombas *modelo 23100 V BR para água potável de 10 CV*, trifásico e *modelo 2340 BR para água cinza (Reuso) de 4,0 CV*, trifásico segundo projeto específico.

6.1.5 - Bombas de Águas Servida

Foram instaladas 02 (duas) bombas da marca SCHNEIDER de 1/2 CV, modelo BCSC5, segundo projeto específico.

6.1.6 - Telefones

- **Externos:** apartamentos - foi feita a distribuição de pontos de ligação de telefones externos na sala, e quartos dos apartamentos.
- **Internos:** foram executadas as tubulações secas e caixas necessárias para um sistema de telefonia interna do prédio, com central na portaria, e pontos na cozinha de cada apartamento, nas garagens, PUC, elevadores e zeladoria.

6.1.7 - Portões de garagem

Foram instalados portões de acesso às garagens em alumínio com pintura eletrostática na cor Champagne, com previsão de sistema de automação.

6.1.8 - Antena coletiva de televisão

Existe a previsão para a instalação de sistema de antena coletiva de televisão, com terminais nos quartos e salas de cada apartamento. O equipamento será instalado posteriormente, diretamente pelo condomínio.

6.1.9 - Intercomunicação de acesso ao prédio

Foi feita a instalação necessária para a intercomunicação nos acessos ao prédio, conectado com a portaria, que por sua vez poderá ser ligado pelo condomínio aos interfones dos apartamentos.

6.2 - Instalações

6.2.1 - Elétricas

Foram utilizados os seguintes materiais:

- **Fios e cabos:** *Condu spar / Nambei / Iguasul*
- **Disjuntores:** *Eletromar*
- **Interruptores e tomadas:** *Siemens modelo Ilus.*

6.2.2 - Hidráulicas

Foram utilizados os seguintes materiais:

- **Tubos e conexões em PVC:** *Amanco e Tigre*
- **Tubos e conexões (água quente):** *Amanco e Tigre.*
- **Tubos e conexões em ferro galvanizado:** *Apolo.*

6.2.3 - Esgoto

Foram utilizados os seguintes materiais:

- **Tubos e conexões em PVC:** marca *Amanco e Tigre.*

6.2.4 - Instalação de gás

O tanque de gás encontra-se localizado na área externa do térreo e ligada através de tubulação apropriada até os shafts de gás de cada andar (P.I DE GÁS). Este, por sua vez, está ligado aos apartamentos. Cada apartamento terá o consumo verificado através de um medidor individualizado. Para todos apartamentos e coberturas será necessário obrigatoriamente a instalação de **“AQUECEDORES COM EXAUSTÃO MECÂNICA”**

6.3 - Acessórios e descrições

6.3.1 - Equipamentos contra fogo

Todos os pavimentos são providos de mangueira boca e esguicho acondicionado em caixa, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. Os acessos às escadas são feitos através de porta de material incombustível, em modelos aprovados.

6.3.2 - Ferragens para esquadrias

Foram utilizadas fechaduras da marca *PAPAIZ* nas portas internas e externas.

6.3.3 - Vidros

Externos:

- **Nos vidros das janelas e portas da sala de estar e das suítes:** foram utilizados vidros lisos com 4mm (partes superior) e vidros temperados com 6mm de espessura na cor VERDE (partes inferior).
- **Internos:** foram utilizados vidros opacos com 4 mm de espessura.
- **Guarda corpo da varanda:** foram utilizados vidros laminados de 8 e 10 mm na cor VERDE.
- **Divisórias de apartamentos:** foram utilizados vidros laminados de 8 e 10 mm na cor VERDE.

6.3.4 - Metais sanitários

Foram instalados metais da marca *Fabrimar*, cromados, das seguintes linhas:

- **Torneiras dos banheiros:** Fabrimar linha *digital line (C- 1875-DL-CR-CC)*
- **Torneiras da cozinha:** Fabrimar linha *digital line (1256 – DL – CR)*
- **Torneira do Lavabo:** Fabrimar lavatório digital line *(1190 –DL- CR)*
- **Torneira da área de serviço:** Fabrimar digital line CR DN15 *(1120 – DL – CR)*
- **Na cuba da cozinha:** foi usada cuba de aço da marca *Tramontina número 2.*
- **Ducha Higiênica:** Fabrimar Ajet digital line *(2195-CR)*
- **Chuveiros:** Fabrimar manda chuva *(1993-CR)*
- **Acabamentos:** Fabrimar digital line $\frac{1}{2}$ ” e $\frac{3}{4}$ ”

6.3.5 - Louças sanitárias

Foram empregadas louças sanitárias da marca *Incepa*.

- **Banheiros Suíte, Social e lavabos** – *Incepa Thema* bacia c/ cx. Acoplada.
- **WC.coluna 02 e 05** - *Incepa Flamingo* bacia c/ cx. Acoplada
- **Área de Serviço** – *Tanque 18 litros sem coluna da Incepa*.

6.3.6 - Esquadrias de madeira - portas

Foram utilizadas portas semi-ocas marca Sincol, com acabamento em verniz, em dimensões adequadas aos vãos. Aduelas e alisares em laminados pintados com verniz.

6.3.7 - Esquadrias de alumínio

Todas as esquadrias em alumínio dos apartamentos foram executadas na cor Champanhe (código 1002).

6.4 - Acabamentos das partes privativas

6.4.1 - Pavimento tipo – apartamentos

6.4.1.1 - Sala

- **Piso:** Porcelanato 60 x 60 marca Portinari *Crema Valencia*.
- **Rodapé:** *Durafloor Linha Home* (Maple Verona).
- **Paredes:** revestimento liso com massa corrida pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.4.1.2 - Varanda

- **Piso:** Porcelanato Urban Quartzo 60 x 60 RET.
- **Soleiras e peitoris:** granito branco São Francisco.
- **Paredes:** Pastilha Atlas 5 x 10 cm na cor Branca fosca e Pastilha Mescla 5 x 5 da Atlas.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.4.1.3 - Circulação

- **Piso:** Porcelanato 60 x 60 marca Portinari *Crema Valencia*.
- **Rodapé:** *Durafloor Linha Home* (Maple Verona).
- **Paredes:** revestimento liso com massa corrida pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.4.1.4 - Quartos

- **Piso:** Porcelanato 60 x 60 marca Portinari *Crema Valencia*.
- **Rodapé:** *Durafloor Linha Home* (Maple Verona).

- **Soleiras e peitoris:** granito branco São Francisco
- **Parede:** revestimento liso com massa corrida pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.4.1.5 - Banheiros - social e suíte

- **Piso:** Porcelanato Loft Al Bold 60 x 60
- **Paredes:** azulejo Portinari *Everest wh plus 32 x 45*.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancas:** granito branco São Francisco.
- **Soleiras, peitoris e pedra de box e banca:** granito branco São Francisco.

6.4.1.6 - Cozinha

- **Piso:** Porcelanato 60 x 60 Urban Quartzo ret.
- **Parede:** Azulejo Off – White Lux Bold 32 x 45.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancas de pia e ilharga:** Granito Verde Ubatuba polido.
- **Soleiras e peitoris:** granito branco São Francisco.

6.4.1.7 - Área de serviço

- **Piso:** Porcelanato 60 x 60 Urban Quartzo ret.
- **Parede:** Azulejo Off – White Lux Bold 32 x 45.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Tanque:** marca *Incepa* 18 litros s/ coluna.

6.4.1.8 - Lavabo

- **Piso:** Porcelanato Loft Al Bold 60 x 60.
- **Paredes:** azulejo Portinari *Everest wh plus 32 x 45*.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancas:** granito branco São Francisco (colunas 03 e 04) e Lavatório Suspenso *Incepa* (colunas 01 e 06).
- **Soleiras, peitoris e pedra de box e banca:** granito Branco São Francisco

6.4.1.9 – WC de empregada (coluna 02 e 05)

- **Piso:** *Everest wh new 45 x 45*
- **Paredes:** azulejo white basic lux 20 x 20.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancas:** Lavatório Suspenso *Incepa*.
- **Soleiras:** granito Branco São Francisco

6.5 - Acabamentos das partes comuns

6.5.1 - Escadas e antecâmara

- **Piso:** cimentado liso pintado com tinta para piso, na tonalidade Cinza.
- **Paredes:** revestimento texturizado acrílico na cor Branco Neve.
- **Teto:** revestimento texturizado acrílico na cor Branco Neve.
- **Corrimãos:** foram feitos em ferro com pintura em esmalte na cor cinza grafite.

6.5.2 - Pavimento Subsolo

6.5.2.1 - Casas de bombas (águas servidas)

- **Piso:** Cimentado.
- **Paredes:** revestimento texturizado na cor branco neve.
- **Teto:** revestimento texturizado na cor branco neve.

6.5.2.2 - Hall social dos elevadores

- **Piso:** cimentado.
- **Paredes:** revestimento texturizado na cor branco neve.
- **Teto:** revestimento texturizado na cor branco neve.

6.5.2.3 – Casa de bomba de Recalque

- **Piso:** cerâmica 45 x 45 everest wh new.
- **Paredes:** Azulejo extra 20x20 marca *Cecrisa White Basic Lux*.
- **Teto:** revestimento texturizado na cor branco neve.

6.5.3 – Pavimento Semi-enterrado

6.5.3.1 - Hall social dos elevadores

- **Piso:** cimentado.
- **Paredes:** revestimento texturizado na cor branco neve.
- **Teto:** revestimento texturizado na cor branco neve.

6.5.3.2 – Bicletário

- **Piso:** cimentado.
- **Paredes:** revestimento texturizado na cor branco neve.
- **Teto:** revestimento texturizado na cor branco neve.

6.5.4 - Pavimento térreo

6.5.4.1 - Calçada

- **Piso:** piso em granito Andorinha no acabamento serrado bruto antiderrapante e piso tátil de alerta nas cores vermelha e amarela.
- **Acesso às garagens:** piso Inter travado na cor natural.

6.5.4.2 - Portaria

- **Piso:** Porcelanato Calacata Real Pol Ret 90 x 90.
- **Paredes:** Porcelanato Portinari crema perla 1,00 x 1,00, papel de parede, Painel em Marcenaria e Espelhos.
- **Escada:** Mármore Crema Marfil
- **Aduela porta do elevador social:** Mármore Crema Marfil.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Fechamento:** em vidro temperado 10mm incolor.

6.5.4.3 – Banheiro da zeladoria / Vestiário

- **Piso:** cerâmica 45x 45 cm *Everest wh new*.
- **Paredes:** azulejo 20 x 20 Cecrisa, White Basic Lux.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, pintura PVA na cor branco neve.

6.5.4. – Compartimento do Filtro de Reuso

- **Piso:** white basic lux 20 x 20 e pastilha atlas na cor areia 5 x 5.
- **Paredes:** urban concret 60 x 60 porcelanato.
- **Teto:** pintura PVA na cor branco neve.

6.5.5 - Garagens – subsolo, semienterrado, térreo.

6.5.5.1 – Piso das Garagens

- **Piso:** cimentado.
- **Paredes:** Textura na cor branca neve, com faixa Acrílico nas cores amarela e preto.
- **Teto:** pintura na cor branco neve.

6.5.5.2 - Compartimento do compactador (garagem elevada)

- **Piso:** cerâmica 45 x 45 everest wh new
- **Soleira:** granito branco São Francisco.
- **Paredes:** azulejo extra 20x20 cm da marca Cecrisa White Basic Lux
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.6 - Pavimento tipo

6.5.6.1 - Circulação

- **Piso Hall:** Porcelanato Urban concreto bld 60 x 60.
- **Rodapé:** granito Branco São Francisco.
- **Paredes:** revestimento liso com pintura acrílica na cor *Branco Neve* marca *Suvinil* aplicada sobre massa corrida.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.6.2 - Compartimento de lixo

- **Piso:** Cerâmica Everest WH New 45 x 45 cm.
- **Paredes:** azulejo 20x20cm da marca *Cecrisa* linha *White Basic Lux* até o teto.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7 – PUC (Área de Lazer)

6.5.7.1 - Circulação e hall social e de serviço dos elevadores

- **Piso:** Porcelanato Urban concreto bld 60 x 60 da *Cecrisa*.
- **Rodapé:** granito Branco Siena.
- **Paredes:** Textura grafiada na cor LUA CHEIA da *Suvinil*.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.2 - W.C. Salão de Festas e Gourmet.

- **Piso:** porcelanato crema valência 60 x 60, da *Portinari*.
- **Soleira:** granito Branco Siena
- **Paredes:** Pastilha atlas 5 x 5 na cor branca, roda meio em silestone, pintura PVA na cor bodas de prata da coral e espelho
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.3 – Lounge do Salão de Festas.

- **Piso:** porcelanato crema valência 0,60 x 1,20, da *Portinari*.
- **Soleira:** granito Branco Siena
- **Paredes:** Pintura PVA na cor esqui da Sibéria da coral.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.4 – Lavabo do Salão de Festas.

- **Piso:** porcelanato crema valência 60 x 60, da *Portinari*.
- **Soleira:** granito Branco Siena
- **Aduela e bancada:** Silestone (Granito industrial)
- **Paredes:** Pintura PVA na cor bodas de prata da coral
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.5 – Salão de Festa

- **Piso:** porcelanato crema valência 0,60 x 1,20 m, da Portinari
- **Soleira:** granito branco Siena.
- **Paredes:** Porcelanato Rústico Garapera 0,20 x 1,20 m, Portinari, Porcelanato Portinari Ecowood NO 15 x 90 e Tinta PVA na cor bodas de prata da coral e esqui da Sibéria da coral.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.6 – Cozinha do Salão de Festa

- **Piso:** porcelanato crema valência 0,60 x 1,20 m, da Portinari
- **Soleira:** granito branco Siena.
- **Paredes:** Porcelanato Rústico Garapera 0,20 x 1,20 m, Portinari, Porcelanato Portinari Ecowood NO 15 x 90 e Tinta PVA na cor bodas de prata da coral e esqui da Sibéria da coral.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancada de Pia e banca seca:** Granito São Gabriel

6.5.7.7 — Espaço Gourmet

- **Piso:** Porcelanato crema valência 60 x 120 da Portinari.
- **Balcão:** granito em marcenaria e Porcelanato Portland HD SGR Ret
- **Paredes:** Porcelanato Portland HD SGR Ret, Porcelanato Garapera HD RET 20 X 120 e pintura PVA na cor Esqui da Sibéria da coral e bodas de prata da coral.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.8 – Lazer coberto

- **Piso:** porcelanato 45 x 45 Grand Canyon da marca *Portinari*.
- **Soleiras:** granito Branco Siena
- **Paredes:** Porcelanato Portinari Ecowood NO 15 x 90 e textura grafiada na cor lua cheia da Suvinil

6.5.7.9 – WC Masculino e Feminino do Lazer Coberto

- **Piso:** Porcelanato 45 x 45 Grand Canyon da marca Portinari.
- **Paredes:** azulejo Portinari *Everest wh plus 32 x 45 e pastilha Cáucaso 5 x 5 SG11144*.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Soleiras:** granito Branco Siena.

6.5.7.9 – Descanso

- **Piso:** porcelanato 45x45 Grand Canyon da marca Portinari
- **Paredes:** Travertino Clássico ACT 60 x 120cm e Porcelanato ipê HD 20 x 120 cm

- **Teto Descanso:** Teto em PVC na cor Branca
- **Soleira:** granito Branco Siena

6.5.7.10 – Sauna

- **Piso:** Porcelanato 45x45 Grand Canyon da marca Portinari
- **Paredes:** Pastilha Atlas na cor Areia 5 x 5 cm M4330.

6.5.7.18 – Play Infantil

- **Piso:** Grama Sintética
- **Paredes:** Pastilha Atlas 5 x 10cm fosca na cor Branca e Pastilha Atlas 5 x 5cm na cor Branca

6.5.7.11 – Deck piscina

- **Piso:** Porcelanato Portinari Ecolife deck 45 x 90 cm.
- **Paredes:** Porcelanato Ecowood No 15 x 90 da Portinari e pastilha atlas 5 x 5 branca.
- **Soleira:** granito Branco Siena.

6.5.7.12 – Lazer Descoberto

- **Piso:** Porcelanato 45x45 Grand Canyon da marca Portinari
- **Soleira:** granito Branco Siena.
- **Paredes:** pastilha Atlas 5 x 5 na cor Branca, Porcelanato Ecowood NO 15 x 90 e pastilha bege M4330.

6.5.7.13 – Piscina

- **Piso:** Pastilha Atlas UMA SG8443, pastilha Atlas Juquei SG8442 e Pastilha Atlas siriba B7079.
- **Paredes:** Pastilha Atlas UMA SG8443, pastilha Atlas Juquei SG8442 e Pastilha Atlas siriba B7079.
- **Borda:** Granito Branco Siena Levigado.

6.5.7.14 - Brinquedoteca

- **Piso:** Vinilico *Absolute tissé da Tarkett.*
- **Paredes:** Pintura PVA na cor raspadinha de limão da coral, lágrimas de alegria da coral, florescer de rosas da coral, selo de carta da coral.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.15 - Cozinha salão de festa

- **Piso:** Porcelanato 0,60 x 0,60 m Urban Quartzo ret.
- **Parede:** Azulejo Off – White Lux Bold 32 x 45.

- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida, com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancas de pia e banca seca:** Granito São Gabriel polido.
- **Soleiras e peitoris:** granito Branco Siena.

6.5.7.16 – Administração de condomínio

- **Piso:** Piso porcelanato 60x60cm crema valência da Portinari
- **Paredes:** Pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.7.17 – Sala de Ginástica (Fitness).

- **Piso:** Vinilico *Absolute tissé da Tarkett*.
- **Paredes:** pintura em tinta na cor esqui da Sibéria da Coral, espelho e painel em madeira
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Soleira:** granito Branco Siena.

6.5.7.19 – W.c Deficiente

- **Piso:** Porcelanato 45x45 Grand Canyon da marca Portinari
- **Paredes:** azulejo Portinari *Everest wh plus 32 x 45*.
- **Granitos:** soleiras em branco Siena
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.
- **Bancada:** Silestone (granito industrial)

6.5.7.20 – Churrasqueira

- **Piso:** Porcelanato 45x45 Grand Canyon da marca Portinari
- **Paredes:** Porcelanato Ecowood NO 15 x 90 cm e pastilha 5 x 5 Atlas na cor Areia.
- **Granitos:** banca em preto são Gabriel.
- **Teto:** rebaixado em gesso, massa corrida com pintura PVA na cor Branco Neve.

6.5.8 - Telhado

6.5.8.1 - Barrilete

- **Piso:** Everest wh new 45 x 45.
- **Parede:** massa texturizada branca marca *IF*
- **Teto:** revestimento com pintura texturizado Branca.

6.5.8.3 - Casa de bombas (incêndio)

- **Piso:** Everest wh new 45 x 45.
- **Soleira e peitoris:** granito são Francisco.

- **Paredes:** azulejo White Basic lux 20 x 20cm da marca *Cecrisa*
- **Teto:** revestimento com pintura texturizada na cor Branca.

6.6 - Fachadas principais

Foram executadas em materiais nobres os locais e materiais empregados são:

Varandas: foram revestidas internamente com Pastilha *Atlas* cor branca fosca 5 X 10cm e externamente nas vigas e muretas Pastilha *Atlas* cor mescla 5 X 5cm. Teto rebaixado em gesso, massa corrida com pintura em PVA na cor Branco Neve.

- **Janelas, portas e gradil de alumínio:** foram executadas em alumínio com pintura eletrostática na cor Champagne (código 1002)
- **Vidros:** as varandas foram feitas com vidro laminado 8 mm VERDE. As demais esquadrias são de vidro verde de 4 mm.
- **Paredes externas e empenas:** foram revestidos com pastilha *Atlas* cor branca fosca 5 X 10cm e externamente nas vigas e muretas Pastilha *Atlas* cor mescla 5 X 5cm.
- **Portões das garagens:** foram feitos em alumínio com pintura anodizada na cor *Champagne* (código 1002).

7 - IDENTIFICAÇÃO DOS QDL'S (Quadro de Distribuição de Luz)

1. APARTAMENTOS TIPOS:

<u>Quadro de disjuntores - COLUNA 01</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (COZINHA E SUITES 1 E 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (SALA, LAVABO E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)
DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)



DISJUNTOR 14	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (SALA E VARANDA)

<u>Quadro de disjuntores - COLUNA 02</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (SALA, COZINHA E QUARTO DE EMPREGADA)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (QUARTO 1 E 2, WC E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DE PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)
DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC, SUÍTE E SOCIAL)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (SALA)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (QUARTOS 1 E 2 E VARANDA)
DISJUNTOR 16	CHUVEIRO WC EMPREGADO

<u>Quadro de disjuntores - COLUNA 03</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (COZINHA E SUITES 1 E 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (SALA, LAVABO E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)



DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (SALA E VARANDA)

Quadro de disjuntores - COLUNA 04

DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (COZINHA E SUITES 1 E 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (SALA, LAVABO E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)
DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (SALA E VARANDA)

Quadro de disjuntores - COLUNA 05

DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (SALA, COZINHA E QUARTO DE EMPREGADA)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (QUARTO 1 E 2, WC E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DE PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)



DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)
DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC, SUÍTE E SOCIAL)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (SALA)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (QUARTOS 1 E 2 E VARANDA)
DISJUNTOR 16	CHUVEIRO WC EMPREGADO

Quadro de disjuntores - COLUNA 06

DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	IDR
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (COZINHA E SUITES 1 E 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (SALA, LAVABO E VARANDA)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (GELADEIRA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (MLR ÁREA)
DISJUNTOR 11	TOMADA (MSR ÁREA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (SALA E VARANDA)

Quadro de disjuntores – COBERTURA 01

DISJUNTOR 1	GERAL
DISJUNTOR 2	SPLIT
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	SPLIT
DISJUNTOR 6	IDR
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (COZINHA, LAVABO, ÁREA EXTERNA)



DISJUNTOR 8	ILUMINAÇÃO (SUÍTE 1, 2 E 3, WC 2 E 3 , CIRCULAÇÃO E ARANDELAS)
DISJUNTOR 9	ILUMINAÇÃO (SALA, ARANDELAS, SUITE E WC 1, ÁREA DE SERVIÇO)
DISJUNTOR 10	TOMADAS (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 11	TOMADAS (GELADEIRA E FRZ)
DISJUNTOR 12	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (MLR)
DISJUNTOR 14	TOMADA (MSR)
DISJUNTOR 15	TOMADA (WC SUÍTE 2 E 3)
DISJUNTOR 16	TOMADA (WC SUÍTE 1)
DISJUNTOR 17	TOMADA (Q EMPREGADA) E SUITE 3
DISJUNTOR 18	TOMADA (SUÍTE 1 E 2)
DISJUNTOR 19	TOMADA (SALA)
DISJUNTOR 20	TOMADA (GELADEIRA E CHURRASQUEIRA)
DISJUNTOR 21	CHUVEIRO WC EMPREGADA
DISJUNTOR 22	PREVISÃO BOMBA DE PISCINA

<u>Quadro de disjuntores – COBERTURA 02</u>	
DISJUNTOR 1	GERAL
DISJUNTOR 2	SPLIT
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	IDR
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (SALA, ÁREA SERVIÇO, COZINHA, WC E SUITE 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (QUARTOS, ARANDELAS E WC SUÍTE 1)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MLL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (COZINHA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 11	TOMADAS (WC EMP, ÁREA SERVIÇO E CHURRASQUEIRA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (MSR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (SALA)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 16	CHUVEIRO EMPREGADA



DISJUNTOR 17	PREVISÃO BOMBA PISCINA
--------------	------------------------

<u>Quadro de disjuntores – COBERTURA 03</u>	
DISJUNTOR 1	GERAL
DISJUNTOR 2	SPLIT
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	IDR
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO (SALA, ÁREA SERVIÇO, COZINHA, WC E SUITE 2)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO (QUARTOS, ARANDELAS E WC SUÍTE 1)
DISJUNTOR 8	TOMADA (MIL E BANCADA DA PIA)
DISJUNTOR 9	TOMADA (COZINHA)
DISJUNTOR 10	TOMADA (FOGÃO E DEPURADOR)
DISJUNTOR 11	TOMADAS (WC EMP, ÁREA SERVIÇO E CHURRASQUEIRA)
DISJUNTOR 12	TOMADA (MSR)
DISJUNTOR 13	TOMADA (WC 1 E 2)
DISJUNTOR 14	TOMADAS (SALA)
DISJUNTOR 15	TOMADAS (QUARTO 1 E 2)
DISJUNTOR 16	CHUVEIRO EMPREGADA
DISJUNTOR 17	PREVISÃO BOMBA PISCINA

2. QUADRO DE DISJUNTOR DO PUC

<u>Quadro de disjuntores – Cozinha Salão de Festas</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	SPLIT
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	IDR
DISJUNTOR 5	SAUNA
DISJUNTOR 6	LAMPADAS (ILUMINAÇÃO REPOUSO)
DISJUNTOR 7	ILUMINAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS
DISJUNTOR 8	TOMADA REPOUSO



DISJUNTOR 9	TOMADA GELADEIRA
DISJUNTOR 10	TOMADA BANCADA DA PIA
DISJUNTOR 11	TOMADA SALÃO DE FESTAS
DISJUNTOR 12	PREV B. PISCINA
DISJUNTOR 13	PREV B. PISCINA

<u>Quadro de disjuntores – Brinquedoteca</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	Split brinquedoteca
DISJUNTOR 3	Split Administração
DISJUNTOR 4	Split fitness

<u>Quadro de disjuntores - Fitness</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	SPLIT
DISJUNTOR 3	SPLIT
DISJUNTOR 4	SPLIT
DISJUNTOR 5	IDR
DISJUNTOR 6	ILUMINAÇÃO ESPAÇO GOURMET
DISJUNTOR 7	TOMADA DE CHÃO FITNESS
DISJUNTOR 8	TOMADA GEL. ESPAÇO GOURMET
DISJUNTOR 9	TOMADA FILTRO
DISJUNTOR 10	TOMADA DEPURADOR E BANCA PIA
DISJUNTOR 11	TOMADA ESP. GOURMET E FITNESS PAREDE
DISJUNTOR 12	TOMADA GEL CHURRASQUEIRA
DISJUNTOR 13	ILUMINAÇÃO CHURRASQUEIRA E WC FEM E MAS
DISJUNTOR 14	VAGO
DISJUNTOR 15	ILUMINAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
DISJUNTOR 16	ILUMINAÇÃO BRINQUEDOTECA
DISJUNTOR 17	TOMADA ADMINISTRAÇÃO E BRINQUEDOTECA
DISJUNTOR 18	TOMADA BANCADA CHURRASQUEIRA
DISJUNTOR 19	TOMADA FORNO DE PIZZA

DISJUNTOR 20	TOMADA CHÃO FITNESS ESTEIRA
DISJUNTOR 21	TOMADA CHÃO FITNESS ESTEIRA

3. QUADRO DE DISJUNTOR DO TÉRREO

<u>Quadro de disjuntores</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	Iluminação subsolo
DISJUNTOR 3	Iluminação subsolo
DISJUNTOR 4	Iluminação semienterrado
DISJUNTOR 5	Iluminação térreo
DISJUNTOR 6	Elevador de deficiente
DISJUNTOR 7	Split portaria
DISJUNTOR 8	Split portaria
DISJUNTOR 9	IDR
DISJUNTOR 10	Prumada Escada
DISJUNTOR 11	Ante câmara
DISJUNTOR 12	Poço elevador Social
DISJUNTOR 13	Poço elevador Serviço
DISJUNTOR 14	Iluminação Corredor 6° tipo ao 9° tipo
DISJUNTOR 15	Lixeira
DISJUNTOR 16	Iluminação corredor 1° tipo ao 5° tipo
DISJUNTOR 17	Iluminação corredor 10° tipo à cobertura
DISJUNTOR 18	Portão garagem
DISJUNTOR 19	Portão garagem
DISJUNTOR 20	Tomadas subsolo e portaria
DISJUNTOR 21	Tomada prumada dos corredores
DISJUNTOR 22	Iluminação portaria hall serviço
DISJUNTOR 23	Iluminação hall social
DISJUNTOR 24	Tomada t.i.
DISJUNTOR 25	Tomada hall social
DISJUNTOR 26	Iluminação Jardim
DISJUNTOR 27	Iluminação Jardim



DISJUNTOR 28	Iluminação corredor puc
DISJUNTOR 29	Iluminação garagem elevada
DISJUNTOR 30	Chuveiro wc portaria
DISJUNTOR 31	Vigia subsolo e semienterrado
DISJUNTOR 32	Vigia garagem elevada
DISJUNTOR 33	Vigia puc
DISJUNTOR 34	Vigia corredores aparts

4. QUADRO DE DISJUNTOR DO TELHADO

<u>Quadro de disjuntores - Telhado</u>	
DISJUNTOR 1	Geral
DISJUNTOR 2	Iluminação
DISJUNTOR 3	Tomadas
DISJUNTOR 4	Previsão B.P
DISJUNTOR 5	Prev B.A.P (reuso)
DISJUNTOR 6	Balizador Pararaio



8 - PRINCIPAIS FORNECEDORES E TÉCNICOS

* **A LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, atesta ser de boa qualidade o trabalho dos profissionais abaixo relacionados. Atesta também que sempre que utilizou algum serviço prestado por um destes profissionais, ele foi executado de forma correta, dentro do contratado. Contudo ressalta que a responsabilidade por algum serviço que venha a ser acertado entre proprietários dos apartamentos com qualquer um dos profissionais abaixo é unicamente das partes, não podendo portando ser imputado a LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., qualquer ônus por algum serviço não realizado a contento.

Arquitetura

Projetos originais da arquitetura: **Vergara e Prado projetos**

Arquiteto: Luiz André Vergara e Cláudio Prado

Tel.: 98890-9016/ 98890-9015

Bombas

Fornecimento: **Casa das bombas**

Responsável: Marcelo

Tel.: 2711-8103

Brinquedos do play externo e Grama Sintética

Renove Brinquedos

Responsável: Alberto Cosmeli

[Tel: 98653.8250](tel:98653.8250) – 98729.0978

Cabeamento de internet

Fornecedor: **TECNO-UP**

Responsável: Paulo Miranda

Tel.: 9727-2358 ou 9802-2878

Consultoria de Elevadores

DONATO CONSULTORIA TÉCNICA DE ELEVADORES

Responsável: **Ângelo Donato**

Tel.: 2215.6151 / 7899.8493

Decoração de Portaria e PUC

Projeto e execução – **Lenora Barreda**

Tel.: 982078660

Equipamentos de Ginastica

Fornecedor: **Oficina da Forma**

Responsável: **Luiza.**

Tel. 2609 9517/2609 2927

Elevadores

Fabricação e Instalação: **Otis elevadores**

Responsável: Roberto (vendedor)

Escritório Niterói – 998575301 / 32614600 / 08007048783 (manutenção)



Empreiteiras

Fornecimento de mão de obra de pedreiro, ladrilheiros, etc.:

J.J. EMPREITEIRA

Responsável: Felipe

Tel.: 99966.1587 / 2620.4601

GRANITEC – CCR Mármore e Granitos Ltda.

Responsável: Henrique / Élson

Tel.: 2628-8791 / 3638.0886

Ensacador de lixo

Fabricação: **ENGELIFT**

Responsável: André 7856-0460 / 2628.7208 / 3086.6084

Esquadrias de alumínio

Confecção e instalação de janelas, portas e Basculantes em alumínio:

SERRALHERIA SUPLEMA DE ITABORAI LTDA

Responsável: Severino

Tel.: (21) 2635-2855

Extintores

Fornecimento: **POLIPOSITION LTDA**

Vendedor: Parobé

Tel.: 2604.9560 / 3713.4156

Ferragens - fechaduras e dobradiças

Fornecimento e Assistência técnica: **CASA DAS FECHADURAS**

Tel.: 2713.6161 / 3527.3000

Iluminação

Fornecimento de luminária: **BARSOTTI ILUMINAÇÃO**

Responsável: Frederico Tarré

Tel.: 2501-5971

Iluminação e Ventokit

Execução de toda instalação de luminária e ventokit: **MQ INSTALADORA**

Responsável: Marllon de Queiroz Cabral

Tel: 964936504

Impermeabilização

Impermeabilização com manta asfáltica: **K.M**

Engenheiro: Kennedy

Tel.: 990110669

Instalação de gás

Fornecimento e instalação: **MONTECI**

Técnico: Wilson Tel.: 996187468



Instalação elétrica e hidro sanitária

Execução de toda a instalação elétrica e hidráulica (mão de obra):

INSTALADORA SUOSHE

Responsável: Roberto Cabral ou Pedro Cabral

Tel.: 99903-7641 - 99198-8544 - 96460-8663 -2621.0134

Marcenaria Armários Planejados

Fornecedor: **TODESCHINI ICARAÍ**

Responsável: Lourdes

Tel.: 2622-6391/99734-1934

Metais e louças

FABRIMAR

Técnico: Hudson

Tel.: 2463.2651 / 7881-6961

Paisagismo

Projeto e execução de jardins e jardineiras: **Piquet Paisagismo**

Responsável: André Piquet

Tel. 7818.6514 / 97984.1831

Pintura

Mão de obra de pintura: **HÉRCULES PINTURAS E REFORMAS**

Responsável: Sílvio Pimenta

Tel.: 973418181

Portas

Fornecedor: **SINCOL**

Responsável: Roberto

Tel.: 2463.1414 / 3353.1053

Instalação: **S.R. MACIEL - Perlúcio**

Tel. 998435549

Rebaixo de Gesso

Mão de obra e fornecimento: **GESSO FENIX**

Responsável: Alcino

Tel.: 986368941

Fornecimento de Pisos. Azulejos e Pastilhas

CECRISA PORTINARI

Técnico: Mônica Tel.: 98132-2029 / 2620.4914

ATLAS

Vendedor: Jorge Maia Tel.: 7898.3592 / 2577.3316

Programação visual

Projetos e execução: **A.L. SOUTO DESIGN**

Responsável: Ângela Souto

Tel.: 2714-8395 e 991454460



Projetos de instalações elétricas e hidráulicas

Projetos originais das instalações (elétricas, hidráulicas, esgoto, telefone, televisão):

ARS Projetos

Responsável: Alexandre Rodrigues Santos

Tel.: 3602-4483 / 98156-3000

Projeto de segurança - incêndio

Projeto e instalação de tubulação de segurança contra incêndio: **POLIPOSITION**

Responsável: Parobé

Tel.: 99999-8596 / 2604.9560 / 3713.4156

Projetos estruturais

Projetos originais da infraestrutura e supraestrutura

Engenheiro calculista: **LUIZ PASSOS**

Tel.: 22626817 / 99986 8670 / 98883 8670

Telefonia / interfone / cabeamento de TV

Execução e instalação: **ELETRIFONE**

Responsável: Fernando

Tel.: 2609-9721 / 78377364

Vendas

Negociação das unidades: **Brasil Brokers**

Responsável: Paulo Nossar

Tel.: 2716-9300 / 2718-9300

Vidro

Fornecimento e colocação: **TÉCNA VIDROS**

Responsável: Gilmar

Tel.: 2603-8898 / 970071494



9 - TERMOS DE RECEBIMENTO DE CHAVES E DE PROJETOS -

_____ Proprietário do Apartamento _____ do **EDIFÍCIO CALLE DUE**, situado na Rua Cinco de Julho, 232 em Icaraí - Niterói, declara expressamente que, nesta data, recebeu para utilização, sua unidade, de acordo com as condições acertadas no contrato de compra e venda firmado com a **LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, em perfeitas condições de ocupação, tendo efetuado vistoria em que constatou que todas as instalações estão em perfeito funcionamento, bem como não apresentam nenhum vício ou defeito aparente.

Declara também estar ciente de que, a partir desta data, passam a contar com as garantias que lhes são asseguradas pelo *Código de Defesa do Consumidor*, fixando-se em 90 (noventa) dias as responsabilidades do construtor quanto aos vícios aparentes de fácil constatação.

Declara ainda que está de pleno acordo em que, a partir da data de instalação do condomínio, todas as despesas de manutenção e administração - tais como as relativas à vigilância, água, limpeza, energia, manutenção de máquinas, bombas e equipamentos e das partes de uso comuns e as relativas à pessoal necessário e administração, inclusive os encargos sociais daí decorrentes - serão rateadas proporcionalmente entre os titulares das unidades, tudo na forma como trata a *Promessa de Compra e Venda* da unidade, e, observando-se as disposições específicas sobre o assunto constante da convenção de condomínio. Iguais responsabilidades são assumidas com relação ao IPTU e demais impostos e taxas que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel.

CONCORDA QUE, PARA PREVENIR QUAISQUER DÚVIDAS OU CONTROVÉRSIAS, QUE TODAS AS COMUNICAÇÕES COM A CONSTRUTORA DEVERÃO SER SEMPRE FEITAS POR ESCRITO, ATRAVÉS DE "PEDIDO DE REPARO", QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO NA SEDE DA CONSTRUTORA, EM FORMULÁRIO APROPRIADO E FORNECIDO PELA CONSTRUTORA, OU ATRAVÉS DO FORMULÁRIO DISPONÍVEL NO SITE DA EMPRESA, OBRIGANDO-SE A FORMULÁ-LO SOMENTE POR ESTES MEIOS.

IMPORTANTE: NÃO SERÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PEDIDOS PARA VISTORIA E REPAROS FEITOS VERBALMENTE, POR TELEFONE, CARTA, ENFIM, QUALQUER OUTRO MEIO QUE NÃO O PREENCHIMENTO DO "PEDIDO DE REPARO" DISPONÍVEL NA SEDE E OU NO SITE DA LRM - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Declara também expressamente que, nesta data, recebeu juntamente com o MANUAL DO PROPRIETÁRIO, um PEN DRIVE – onde constam todos os projetos de arquitetura, instalações elétrica, instalações hidráulicas, instalações sanitárias e instalações especiais (telefones, internet, corpo de bombeiros, etc.) do Ed. Calle DUE.

Os projetos estão em formato digital e para a sua visualização é necessário a utilização de um computador. Caso haja uma necessidade de cópias impressas, o PEN DRIVE – deverá ser levado a uma central de plotagem para que se proceda a impressão da planta desejada.

Em consequência do recebimento de sua unidade, dá ampla, geral, e irrevogável quitação á construtora.

Niterói, _____ de _____ de 2017.

Ass. LRM Projetos e Construções Ltda.



10 - PRINCIPAIS CUIDADOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O SEU IMÓVEL –

A LRM – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., elencou aqui as **principais** observações e cuidados que devem ser observados sobre o uso do seu imóvel, ressaltando que **não são os únicos, necessitando que V.Sa. Leia atentamente todo o Manual do Proprietário** que está sendo entregue nesta data pois ele visa orientá-lo na utilização e manutenção do seu imóvel, permitindo um melhor aproveitamento e prorrogação da sua vida útil.

- 1) Verifique no Manual do Proprietário o que poderá acarretar a **perda da garantia** do seu imóvel.
- 2) Verifique no Manual do Proprietário os produtos que não podem ser utilizados na **limpeza do imóvel**.
- 3) Verifique no Manual do Proprietário os **prazos de garantias**, que foram feitos obedecendo ao princípio da razoabilidade.
- 4) Antes de fazer qualquer **modificação** no seu imóvel ou colocação de acessórios (armários, prateleiras, quadros, cortinas, etc.) consulte o projeto de estrutura e instalações que foram entregues junto com o Manual do Proprietário.
- 5) Ao fazer uma **instalação elétrica ou hidráulica**, faça execução com técnico especializado.
- 6) Muito cuidado ao contratar a **instalação de rede de proteção, grades, toldos, janelas de área de serviço!** As furações devem ser feitas em lugar adequado e com vedação e tratamento dos orifícios de furação, sob pena de atingir camada impermeabilizada ou que poderá causar infiltrações na fachada do prédio e perda de garantia.
- 7) As bancas de granito são apoiadas em **mãos-francesas ou cantoneiras** que **não poderão ser retiradas (nem parcialmente)** para colocação de armários embutidos. Não retire os **sifões e ligações flexíveis de pias de cozinha ou lavatórios de banheiro**.
- 8) Não modifique e nem perfure as **áreas impermeabilizadas**.
- 9) Não jogue **água fervendo nas pias e tanques**.
- 10) Não lance **resíduos sólidos ou gorduras** nos lavatórios e tanques ou use produtos à base de ácidos ou soda cáustica.
- 11) Faça a **manutenção** de ralos secos em boxes, varandas e área de serviço mensalmente e sifões de pias e lavatórios e ralos sifonados localizados nos pisos dos banheiros a cada 06(seis) meses.
- 12) Revise os **rejuntamentos** dos pisos e paredes dos boxes a cada 03(três) meses e os demais, inclusive peças de mármore e granito a cada 06(seis) meses.
- 13) Semestralmente faça uma revisão de **rejuntamento das peças sanitárias**.
- 14) Anualmente **revise as borrachas de vedação de janelas e portas de correr**.
- 15) A cada 06(seis) meses faça **uma revisão nas peças de alumínio**.
- 16) Com o tempo a **pintura** escurece um pouco devido à constante exposição à luz natural e à poluição. Recomenda-se uma pintura geral a cada ano.
- 17) Mantenha os **cômodos ventilados** para evitar o surgimento de mofo.
- 18) Em dias de chuva as **janelas devem ser fechadas** a fim de evitar infiltrações.
- 19) Nenhuma edificação está imune ao ataque de **cupins**. Providencie uma descupinização a cada 6 (seis) meses.

Agradecemos desde já a preferência e colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Niterói, ____ de _____ de 2017.

LRM – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA _____

Ciente: _____ Calle DUE -
apto _____



11 – COMUNICADO SOBRE FORNECIMENTO DE GÁS (GLP) –

Eu, _____, proprietário do apto _____, do Edifício Calle DUE constituído na Rua 5 de Julho, nº 232, Icaraí, Niterói / RJ, estou sendo informado que em função de exigência Do GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO), instalarei **OBRIGATORIAMENTE AQUECEDOR COM EXAUSTÃO MECÂNICA** em minha unidade conforme consta nos itens 4.3.2.7, 5.1.15.4 e 6.2.4 do manual do proprietário, o qual também estou de posse.

Agradecemos desde já a preferência e colocamo-nos à disposição para qualquer outro esclarecimento.

Niterói, _____ de _____ de 2017.

LRM – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA _____

Ciente: _____